



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
		CONSULTA POPULAR 2024-2025	OBRA DE ENGENHARIA	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PONTE				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		PORTO XAVIER/RS	LINHA PONTE PINDAÍ	CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR 2024-2025				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-24	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PONTE PINDAÍ	20,73%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PONTE PINDAÍ									109.342,86
1.			CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES					-	109.342,86
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.931,68
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,00	400,00	BDI 1	482,92	1.931,68
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	90.959,19
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES ASSENTADAS SOBRE CAMADA DE ARGILA, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA. INCLUSO MATERIAIS E TRANSPORTES.	M2	1.145,00	65,80	BDI 1	79,44	90.959,19
1.3.			MEIO-FIO					-	16.451,99
1.3.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	320,00	42,58	BDI 1	51,41	16.451,99

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI;

PORTO XAVIER/RS
Local
31 de julho de 2025
Data

Nome: ALESSANDRO O. TAUBE XAVIER
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS 233428
ART/RRT: 13678505