



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	IAÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	Construção de cercamento ao lado do prédio do Anexo II	
Prefeitura Municipal de Porto Xavier	Porto Xavier/RS	Rua Júlio de Castilhos n.º 555		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
dez. 20	Sim	Porto Alegre / RS		Cercado Anexo
				BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
				26,53%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									
Fundações									
1.1.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	M3	0,87	450,81	BDI 1	570,41	496,26
1.1.1.	SINAPI	93358	AF_08/2017 ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	1,63	60,72	BDI 1	76,83	125,23
1.1.2.	SINAPI	005	AF_03/2016 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	7,17	145,26	BDI 1	183,80	1.317,85
1.1.3.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	6,88	88,48	BDI 1	111,95	770,22
1.2.	SINAPI	005	Muro ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	25,50	145,26	BDI 1	183,80	4.686,90
1.2.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	65,05	4,93	BDI 1	6,24	405,91
1.2.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPRESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	65,05	30,81	BDI 1	38,98	2.535,65
1.2.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	65,05	1,93	BDI 1	2,44	158,72
1.2.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	65,05	12,82	BDI 1	16,22	1.055,11
1.3.	SINAPI	004	Cercamento Poste METÁLICO SEÇÃO QUADRADA 60X60X1,50MM PARA ALAMBRADO COM TELA, COM A EXTREMIDADE SUPERIOR FECHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,00	44,65	BDI 1	56,50	2.486,00
1.3.1.	SINAPI	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA, MALHA RETANGULAR 5X15 CM, FIO 14 BWG, ALTURA DE 1,20M EM CERCAMENTO DE POSTES METÁLICOS E CANTONEIRAS, COM FIXAÇÃO POR SOLDA	M	36,00	69,20	BDI 1	87,56	3.152,16
1.3.2.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALOQUIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	24,67	16,98	BDI 1	21,48	529,91
1.3.3.	SINAPI	001	PORTÃO 4,30X2,00 M EM ESTRUTURA METÁLICA SOLDADA DE PERIFIS SEÇÃO QUADRADA 60X60X1,50MM, COM TELA SOLDADA GALVANIZADA FIO BWG 14, MALHA 5X15 CM, RODÍZIOS METÁLICOS E FECHAMENTO DO TIPO BICO DE PAPAGAIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.350,95	BDI 1	1.709,36	1.709,36
1.3.4.	SINAPI	002	PORTÃO 2,0X2,00 M EM ESTRUTURA METÁLICA SOLDADA DE PERIFIS SEÇÃO QUADRADA 60X60X1,50MM, COM TELA SOLDADA GALVANIZADA FIO BWG 14, MALHA 5X15 CM, RODÍZIOS METÁLICOS E FECHAMENTO DO TIPO BICO DE PAPAGAIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	725,20	BDI 1	917,60	917,60

Engargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Porto Xavier/RS

Local

17 de fevereiro de 2021

Data

Nome: Alessandro Ozio Taube Xavier
Título: Engenheiro Civil
CRECAU/RS 233428
ARTIRRT: 11150223

Alessandro O. Taube Xavier
Engenheiro Civil
CREA/RS 233428