

PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER/RS

Comissão Permanente de Licitação

Tomada de Preços nº 05/2021

Objeto: Contratação de Empresa para Construção (de forma global) de Anfiteatro junto a Praça Municipal de Porto Xavier/RS, de acordo com Memorial Descritivo, Planilhas de Quantitativos, Cronograma e Projeto Executivo que estarão à disposição, para conhecimento e consulta na Prefeitura Municipal de Porto Xavier, junto ao Departamento de Compras e Licitações e no site do Município, bem como no Site Oficial do Município.

PROPOSTA DE PREÇOS: O valor total da nossa proposta é de **R\$ 309.073,30** (trezentos e nove mil, setenta e três reais e trinta centavos), sendo **R\$ 216.344,68** (duzentos e dezesseis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) referente à materiais e **R\$ 92.728,62** (noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) referente à mão de obra.

Prazo de execução: 8 meses.

Validade da proposta: 60 dias.

EMPRESA: Ivan Fernando Dobler Stroschein e Cia Ltda - ME

CNPJ: 17.731.280/0001-00

ENDEREÇO: Rua Irmãos Person, 26, Centro, Ijuí, RS

TELEFONE PARA CONTATO: 55 3332 6170 / 99646 5030

E-MAIL: nisaengenharia@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: Ivan Fernando Dobler Stroschein

DATA: 14 de maio de 2021



Samir Francisco Casalini Wildner

Responsável Técnico

CREA RS 208.304

Ivan Fernando Dobler Stroschein & Cia Ltda ME

CNPJ 17.731.280/0001-00



Ivan Fernando Dobler Stroschein

Sócio Proprietário – Representante Legal - Responsável
Técnico

CREA RS 144.272

Ivan Fernando Dobler Stroschein & Cia Ltda ME

CNPJ 17.731.280/0001-00

LICITANTE: IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHIN E CIA LTDA
 CNPJ: 17.731.280/0001-00
 ENDEREÇO: RUA IRMÃOS PERSON, 26, CENTRO, UJUI, RS
 CONTATO: 55 99646 5030 / nisaengenharia@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021

0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO (DE FORMA GLOBAL) DE ANFITEATRO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER/RS
 ENDEREÇO: PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT, CENTRO, PORTO XAVIER, RS, CEP 98.995-000
 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER/RS

DATA BASE: Fevereiro 2021
 BDI: 20,36%

REGIME: Onerado

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Item	Fonte	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário / Total		Preço Total		Total
						Material	Mão-de-obra	Material	Mão-de-obra	
1 ANFITEATRO PRAÇA										
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	R\$ 177,41	R\$ 76,03	R\$ 510,94	R\$ 218,96	R\$ 729,90
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	84,00	R\$ 36,05	R\$ 15,45	R\$ 3.028,20	R\$ 1.297,80	R\$ 4.326,00
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.539,14	R\$ 1.516,76	R\$ 5.055,90
1.2. CALÇADAS										
1.2.1.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	364,00	R\$ 20,99	R\$ 9,00	R\$ 7.640,36	R\$ 3.276,00	R\$ 10.916,36
1.2.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	448,00	R\$ 74,63	R\$ 31,99	R\$ 33.434,24	R\$ 14.331,52	R\$ 47.765,76
1.2.3.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	70,00	R\$ 7,13	R\$ 3,06	R\$ 499,10	R\$ 214,20	R\$ 713,30
TOTAL CALÇADAS								R\$ 41.573,70	R\$ 17.821,72	R\$ 59.395,42
1.3. ALVENARIA - PALCO										
1.3.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,37	R\$ 35,33	R\$ 15,14	R\$ 48,40	R\$ 20,74	R\$ 69,14
1.3.2.	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO BITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	19,70	R\$ 60,01	R\$ 25,72	R\$ 1.182,19	R\$ 506,68	R\$ 1.688,87
1.3.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	19,70	R\$ 4,38	R\$ 1,88	R\$ 86,28	R\$ 37,03	R\$ 123,31
1.3.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	19,70	R\$ 25,82	R\$ 11,07	R\$ 508,65	R\$ 218,07	R\$ 726,72
1.3.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,70	R\$ 11,33	R\$ 4,86	R\$ 223,20	R\$ 95,74	R\$ 318,94
1.3.6.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	19,70	R\$ 1,71	R\$ 0,74	R\$ 33,68	R\$ 14,57	R\$ 48,25
TOTAL ALVENARIA - PALCO								R\$ 2.082,40	R\$ 892,83	R\$ 2.975,23
1.4. RAMPA										
1.4.1.	SINAPI	87493	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	10,17	R\$ 63,46	R\$ 27,20	R\$ 645,38	R\$ 276,62	R\$ 922,00
1.4.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,27	R\$ 4,38	R\$ 1,88	R\$ 23,08	R\$ 9,90	R\$ 32,98
1.4.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,27	R\$ 25,82	R\$ 11,07	R\$ 136,07	R\$ 58,33	R\$ 194,40
1.4.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,27	R\$ 11,33	R\$ 4,86	R\$ 59,70	R\$ 25,61	R\$ 85,31
1.4.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5,27	R\$ 1,71	R\$ 0,74	R\$ 9,01	R\$ 3,89	R\$ 12,90
1.4.6.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,78	R\$ 76,08	R\$ 32,61	R\$ 59,34	R\$ 25,43	R\$ 84,77
1.4.7.	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	M2	15,60	R\$ 38,27	R\$ 16,40	R\$ 597,01	R\$ 255,84	R\$ 852,85
1.4.8.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	15,60	R\$ 31,42	R\$ 13,46	R\$ 490,15	R\$ 209,97	R\$ 700,12
1.4.9.	COMPOSIÇÃO	1	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	M	26,30	R\$ 369,01	R\$ 158,15	R\$ 9.704,96	R\$ 4.159,34	R\$ 13.864,30
TOTAL RAMPA								R\$ 11.724,70	R\$ 5.024,93	R\$ 16.749,63
1.5. FUNDAÇÕES										
1.5.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	3,06	R\$ 95,16	R\$ 40,79	R\$ 291,18	R\$ 124,81	R\$ 415,99
1.5.2.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,06	R\$ 512,88	R\$ 219,80	R\$ 1.569,41	R\$ 672,58	R\$ 2.241,99
TOTAL FUNDAÇÕES								R\$ 1.860,59	R\$ 797,39	R\$ 2.657,98
1.6. ESTRUTURA METÁLICA										
1.6.1.	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1746,77	R\$ 15,71	R\$ 6,74	R\$ 27.441,75	R\$ 11.773,22	R\$ 39.214,97
1.6.2.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	KG	340,62	R\$ 12,44	R\$ 5,33	R\$ 4.237,31	R\$ 1.815,50	R\$ 6.052,81
1.6.3.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	956,52	R\$ 12,82	R\$ 5,49	R\$ 12.262,58	R\$ 5.251,29	R\$ 17.513,87
1.6.4.	COMPOSIÇÃO	3	CONTRAVENTAMENTO	M	85,44	R\$ 12,17	R\$ 5,22	R\$ 1.039,80	R\$ 445,99	R\$ 1.485,79
1.6.5.	COMPOSIÇÃO	4	TERÇAS	M	448,00	R\$ 33,84	R\$ 14,50	R\$ 15.160,32	R\$ 6.496,00	R\$ 21.656,32
1.6.6.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	481,06	R\$ 15,18	R\$ 6,50	R\$ 7.302,49	R\$ 3.126,89	R\$ 10.429,38
TOTAL ESTRUTURA METÁLICA								R\$ 67.444,25	R\$ 28.908,89	R\$ 96.353,14
1.7. TELHADO										

LICITANTE: IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHIN E CIA LTDA
 CNPJ: 17.731.280/0001-00
 ENDEREÇO: RUA IRMÃOS PERSON, 26, CENTRO, IJUÍ, RS
 CONTATO: 55 99646 5030 / nisaengenharia@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO (DE FORMA GLOBAL) DE ANFITEATRO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER/RS
 ENDEREÇO: PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT, CENTRO, PORTO XAVIER, RS, CEP 98.995-000
 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER/RS

DATA BASE: Fevereiro 2021
 BDI: 20,36%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

REGIME: Onerado

Item	Fonte	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário / Total		Preço Total		Total
						Material	Mão-de-obra	Material	Mão-de-obra	
1.7.1.	COMPOSIÇÃO	2	TELHAMENTO	M2	460,04	R\$ 78,75	R\$ 33,75	R\$ 36.228,15	R\$ 15.526,35	R\$ 51.754,50
TOTAL TELHADO								R\$ 36.228,15	R\$ 15.526,35	R\$ 51.754,50
1.8.			ARQUIBANCADA							
1.8.1.	COTAÇÃO	1	BANCOS PARA ARQUIBANCADA	UN	75,00	R\$ 691,89	R\$ 296,53	R\$ 51.891,75	R\$ 22.239,75	R\$ 74.131,50
TOTAL ARQUIBANCADA								R\$ 51.891,75	R\$ 22.239,75	R\$ 74.131,50
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 216.344,68	R\$ 92.728,62	R\$ 309.073,30

Ijuí, 14 de maio de 2021


 Samir Francisco Cabrali Wildner
 Responsável Técnico
 CREA RS 208.304
 Ivan Fernando Dobler Stroschein & Cia Ltda ME
 CNPJ 17.731.280/0001-00


 Ivan Fernando Dobler Stroschein
 Sócio Proprietário – Representante Legal - Responsável Técnico
 CREA RS 144.272
 Ivan Fernando Dobler Stroschein & Cia Ltda ME
 CNPJ 17.731.280/0001-00