

SAVIONEK CONSTRUÇÃO LTDA ME
RUA GUNNAR AXELL Nº194
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20116/086
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2140019339
CNPJ: 27.159.956/0001-97
TELEFONE: (55) 999197148

A Prefeitura Municipal de Porto Xavier/RS

A Comissão Permanente de Licitação Edital Tomada de Preço Nº 011/2021.

PROPOSTA FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL GLOBAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÉRICO VERÍSSIMO NA LINHA DIVISA.	R\$ 162.898,11

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

PORTO XAVIER/RS, 10 DE SETEMBRO DE 2021.



VILMAR SAVIONEK

27.159.956/0001-97
SAVIONEK CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Rua Gunnar Axell, 194 - Bairro Floresta
CEP 98995-000 - Porto Xavier - RS

M

SAVIONEK CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ N: 27.159.956/0001-97 IE: 214/0019339

RUA GUNNAR AXELL, 194, FLORESTA - PORTO XAVIER/RS

TEL: 55 9 9919-7148 FAX: 55 3354 1443

E-mail: felipe@escritorioideminger.com

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.	TROCA DE TELHADO DA EMEF ÉRICO VERÍSSIMO					-	162898,11
1.1	DEMOLIÇÃO					-	11762,38
1.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	546,86	2,41	26,72%	3,05	1670,08
1.1.2	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30,00	57,29	26,72%	72,60	2177,94
1.1.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	382,63	5,17	26,72%	6,55	2506,77
1.1.4	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00	154,12	26,72%	195,30	2148,31
1.1.5	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	106,60	11,61	26,72%	14,71	1568,32
1.1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	17,76	70,89	26,72%	89,83	1595,41
1.1.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	61,30	1,23	26,72%	1,56	95,55
1.2	TELHADO						128787,87
1.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 18 M, PARA TELHA ONDULADA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO	UN	15,00	2972,88	26,72%	3767,23	56508,50
1.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	419,66	18,24	26,72%	23,11	9699,91
1.2.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	533,58	89,98	26,72%	114,02	60840,21
1.2.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,60	100,92	26,72%	127,89	1739,25
1.3	ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO						6543,25
1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	25,68	65,22	26,72%	82,65	2122,37

1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	30,69	4,98	26,72%	6,31	193,67
1.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	30,69	32,85	26,72%	41,63	1277,55
1.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	1,14	2041,84	26,72%	2587,42	2949,66
1.4	PINTURA						1562,04
1.4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	30,69	1,96	26,72%	2,48	76,23
1.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,69	13,16	26,72%	16,68	511,80
1.4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	64,70	11,88	26,72%	15,05	974,02
1.5	FORRO						14242,57
1.5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	66,75	71,46	26,72%	90,55	6044,49
1.5.2	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	49,52	98,34	26,72%	124,62	6171,01
1.5.3	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	158,93	6,12	26,72%	7,76	1232,54
1.5.4	SUBSTITUIÇÃO DE RÉGUAS DE FORRO DE PVC. INCLUSO RETIRADA DAS RÉGUAS DANIFICADAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS	M2	15,00	41,80	26,72%	52,97	794,53

*Obs: prazo de validade da proposta é de 60 dias.

Porto Xavier/RS, 10 de Setembro de 2021.

Vilmar Savionek
VILMAR SAVIONEK

27.159.956/0001-97
SAVIONEK CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Rua Gunnar Axel, 194 - Bairro Floresta
CEP 98995-000 - Porto Xavier - RS