



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
		CONSULTA POPULAR	OBRA DE ENGENHARIA	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA						
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		PORTO XAVIER/RS	ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA		CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-21	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES			20,73%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES									216.607,20
1.			CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES					-	216.607,20
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.633,47
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	225,00	BDI 1	271,64	782,32
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	003	PLACA DE OBRA E/OU DESVIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	5,00	141,00	BDI 1	170,23	851,15
1.2.			TERRAPLANAGEM (EXECUÇÃO PELA PREFEITURA - CONTRAPARTIDA FÍSICA)					-	8.032,00
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.200,00	2,08	BDI 1	2,51	8.032,00
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	156.992,00
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES ASSENTADAS SOBRE CAMADA DE ARGILA, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA. INCLUSO MATERIAIS E TRANSPORTES.	M2	3.200,00	40,64	BDI 1	49,06	156.992,00
1.4.			COMPACTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO (EXECUÇÃO PELA PREFEITURA - CONTRAPARTIDA FÍSICA)					-	1.031,04
1.4.1.	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6,40	133,44	BDI 1	161,10	1.031,04
1.5.			MEIO-FIO					-	48.408,00
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	800,00	50,12	BDI 1	60,51	48.408,00
1.6.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	510,69
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR/OCTOGONAL	UNIDADE	3,00	141,00	BDI 1	170,23	510,69

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PORTO XAVIER/RS

Local

07 de janeiro de 2022

Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAURS 233428

ART/IRRT: 11676260