

MELHORIAS NA QUADRA DE SOCIETY DA PRAÇA MUNICIPAL										
DATA BASE	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI 1 20,61%	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
08-2-21	Porto Alegre / RS	MELHORIAS NA QUADRA DE SOCIETY DA PRAÇA MUNICIPAL								
Item	Fonte	Código								
1. MELHORIAS NA QUADRA DE SOCIETY DA PRAÇA MUNICIPAL										
1.1. (diante a descrição aqui)										
1.1.			REBOCO E PINTURA DE ALVENARIA						77.443,27	
1.1.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	36,00	5,92	BDI 1		-	2.697,15
1.1.2.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	M2	36,00	31,44	BDI 1		37,92	1.365,12
1.1.3.	SINAPI	88485	MULTIMATERIAL (BREDO). AF. 11/2014	M2	36,00	2,30	BDI 1		2,77	99,72
1.1.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	36,00	13,99	BDI 1		16,87	607,32
1.1.5.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJE MENOR OU IGUAL A 20 m² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	0,42	726,37	BDI 1		876,07	367,95
1.2.			FUNDACOES							
1.2.1.	SINAPI	96622	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ELCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 09/2017	M3	8,64	131,92	BDI 1		159,11	6.787,33
1.2.2.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	1,43	241,76	BDI 1		291,59	416,97
1.2.3.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF. 09/2021	M3	8,64	479,40	BDI 1		578,20	4.995,65
1.3.			ESTRUTURA METALICA							
1.3.1.	SINAPI	100766	PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICÂMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 P	KG	996,24	20,04	BDI 1		24,17	24.079,12
1.3.2.	SINAPI	100768	CONTRAENTENIMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICÂMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 P	KG	104,07	29,37	BDI 1		36,42	3.686,16
1.3.3.	SINAPI	100764	VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICÂMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 P	KG	381,02	16,81	BDI 1		20,27	7.723,28
1.4.			TELA E REDES							
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	001	RETRIDA DE TELA E CORTE DE POSTES DE TUBO 2" EM QUADRA ESPORTIVA	M	106,00	4,14	BDI 1		-	30.288,77
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	002	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = 3,8" MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M.	M	104,40	79,38	BDI 1		4,99	528,94
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO 1,60X2,24M EM PERFIS QUADRADOS SEÇÃO 50X50X1,65MM	UN	1,00	525,33	BDI 1		633,60	9.868,93
1.4.4.	COTAÇÃO	001	REDE DE N.ION DE FIOS 2,6MM TORÇIDOS DE POLIETILENO, MALHA 10X10CM, PROTEÇÃO ANTIFUV E ANTIOXIDANTES - LIMA PEÇA DE 18X35M, DUAS PEÇAS DE 18X4M E DUAS PEÇAS DE 35X4M, INSTALADAS EM ENTUBURA METALICA NO ENTORNO DE QUADRA ESPORTIVA, INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00	15.950,00	BDI 1		19.237,30	633,60
1.5.			PINTURA DE ESTRUTURA METALICA							
1.5.1.	SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	187,04	9,76	BDI 1		11,77	2.201,46

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Local

Nome: Titulo: ALISSANDRO DZIEL TAUIBE XAVIER ENGENHEIRO CIVIL

PORTO XAVIER/RS

Data 10 de fevereiro de 2022

CREAM/CAU RS233428
ART/RRT: 11704401


L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
37.743.946/0001-58


a