

PROPOSTA FINANCEIRA

Nome do Licitante: **LS DO NASCIMENTO & CIA LTDA ME**

CNPJ: 09.553.601/0001-04

Endereço Completo: RUA PADRE ANCHIETA Nº 64

Telefone/Fax: (55) 3354 – 1622

E-mail: cleonice@marcoscontabil.com.br

TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2022

VALOR TOTAL GERAL - L.S. DO NASCIMENTO & CIA LTDA ME: **R\$ 246.713,98**

(Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Setecentos e Treze Reais e Noventa e Oito Centavos)

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**

Nome do Representante Legal para assinatura do contrato caso seja o vencedor:


LUIZ SILVA DO NASCIMENTO

CPF: **290.330.470-04** RG: **8019988182**

Declaramos sob penalidades da lei, e para fins de participação na **Tomada de Preço n.º 012/2022** que:


- Concordamos e nos submeteremos a todos os termos, normas e especificações do pertinente edital, bem como às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação e;
- Cumprimos plenamente todos os requisitos da habilitação exigidos nesta licitação;

Porto Xavier, 10 de Junho de 2022


LUIZ SILVA DO NASCIMENTO
Sócio Representante


JANDIR JORGE TROIAN
Eng. Civil CREA: 75.102-D
Eng. Jandir J. Troian
CREA 75.102-D





L.S. DO NASCIMENTO & CIA LTDA ME
 CNPJ: 09.553.601/0001-04 - Porto Xavier/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER/RS - TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 BDI 1: 20,73
OBJETO: CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA DE ACESSO À LINHA PONTE PINDAÍ (ESCOLA).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Fonte	Código	DESCRIÇÃO	Unid.	Quantidade	Custo Unit. R\$	BDI (%)	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL									
1.			CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES					-	R\$ 246.713,98
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.734,93
1.1.1.	Sinapi-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	m²	4,50	220,05	BDI 1	265,67	1.195,50
1.1.2.	Composição	001	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RETROSCAVERIA, RETROSCAVEDORA COM ROMPEDOR ACOPLADO)	Unidade	1,00	620,05	BDI 1	748,59	748,59
1.1.3.	Composição	005	PLACA DE OBRA E/OU DESVIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	5,00	131,01	BDI 1	158,17	790,84
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	R\$ 141.991,99
1.2.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES ASSENTADAS SOBRE CAMADA DE ARGILA, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA INCLUSO MATERIAIS E TRANSPORTES.	m²	4779,00	24,61	BDI 1	29,71	141.991,99
1.3.			MEIO-FIO					-	R\$ 69.134,21
1.3.1.	Sinapi	97084	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	m	1.166,50	49,09	BDI 1	59,27	69.134,21
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	R\$ 27.235,53
1.4.1.	Sinapi	92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 12/2015	m	20,00	96,50	BDI 1	116,50	2.330,09
1.4.2.	Sinapi-I	7750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-I, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM	m	20,00	305,63	BDI 1	368,99	7.379,74
1.4.3.	Sinapi	102739	BOLSA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIÇÃO DE 0°, INCLUNDO FÔRMAS E MATERIAIS AF 07/2021	Un.	4,00	3629,11	BDI 1	4381,42	17.525,70
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	R\$ 4.891,73
1.5.1.	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR/OCTOGONAL	Unidade	6,00	444,01	BDI 1	536,05	3.216,32
1.5.2.	Composição	007	PLACA DE SINALIZAÇÃO TRIANGULAR	Unidade	1,00	376,02	BDI 1	453,97	453,97
1.5.3.	Composição	006	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR 1X1,50 M	Unidade	1,00	1011,71	BDI 1	1221,44	1.221,44
1.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	R\$ 725,60
1.6.1.	Composição	002	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RETROSCAVERIA, RETROSCAVEDORA COM ROMPEDOR ACOPLADO)	Unidade	1,00	601,01	BDI 1	725,60	725,60

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Porto Xavier, 10 de Junho de 2022

JANDIR JONCE TROIAN
 Eng. Civil CREA 76.102-D
 Eng. Jandir J. Troian
 CREA 76.102-D

L.S. DO NASCIMENTO & CIA LTDA ME
 CNPJ: 09.553.601/0001-04

L.S. DO NASCIMENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 09.553.601/0001-04 - Porto Xavier/RS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 1



Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR
1077826-5/2021

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER

OBJETO

CAÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PONTE PINDAÍ

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Porto Xavier, 10 de Junho de 2022

L.S. DO NASCIMENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 09.553.601/0001-04