



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE OBRA DE ENGENHARIA	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E MIGUEL				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		MUNICÍPIO / UF PORTO XAVIER / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS MAL. FLORIANO PEIXOTO, MIGUEL FRIAS, 15 DE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO RECURSO PRÓPRIO				
DATA BASE abr-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E MIGUEL FRIAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS	BDI 1 20,73%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E MIGUEL FRIAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS MIGUEL FRIAS, 15 DE MAIO E AGENOR J.									560.067,87
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E MIGUEL FRIAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS MIGUEL FRIAS, 15 DE MAIO E AGENOR J.					-	560.067,87
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	21.408,16
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.870,12	1,95	BDI 1	2,35	18.494,78
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTONIVELADORA, ROLOS COMPACTADORES LISO E DE PNEUS, MINI ESCAVADEIRA E VIBROACABADORA)	UN	1,00	2.413,14	BDI 1	2.913,38	2.913,38
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.475,28
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,74	110,62	BDI 1	133,55	2.102,08
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	62,96	57,53	BDI 1	69,46	4.373,20
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	516.694,73
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	236,10	1.532,04	BDI 1	1.849,63	436.697,64
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	M2	7.870,12	2,12	BDI 1	2,56	20.147,51
1.3.3.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	39.133,90	0,63	BDI 1	0,76	29.741,76
1.3.4.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	39.615,55	0,63	BDI 1	0,76	30.107,82
1.4.			TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO					-	12.576,32
1.4.1.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.715,69	0,55	BDI 1	0,66	1.132,36
1.4.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.339,33	0,55	BDI 1	0,66	11.443,96
1.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.913,38
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	002	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTONIVELADORA, ROLOS COMPACTADORES LISO E DE PNEUS, MINI ESCAVADERIA, VIBROACABADORA)	UN	1,00	2.413,14	BDI 1	2.913,38	2.913,38

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PORTO XAVIER / RS  
Local  
  
12 de julho de 2023  
Data

Nome: ALESSANDRO O. TAUBE XAVIER  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU RS233428  
ART/RRRT: 12668663