

JM PAVIMENTACOES LTDA
JM PAVIMENTACOES
CNPJ 53.074.551/0001-66
Rua Neco Januário, 305, Apto 302, Centro
Cerro Largo/RS – CEP 97900-000
e-mail: jmpavimentacoes@outlook.com
Fone (055) 99654-5326

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER-RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 03/2024
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

PROPOSTA FINANCEIRA

ITEM 01. Pavimentação com Pedras Irregulares – 8.110,92 M²: - Pavimentação com pedras irregulares na Rua Venancio Aires, trecho entre a Rua Uruguai e Rua 15 de Maio.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua General Osório, trecho entre a Rua Uruguai e Rua Argentina.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua Doutor Flores, trecho entre a Rua Uruguai e Rua 15 de Maio. – **VALOR DE R\$529.147,57**

ITEM 02. Pavimentação com Pedras Irregulares – 3.834,52 M²: - Pavimentação com pedras irregulares na Rua 06 de Janeiro, trecho entre a Rua Mal. Floriano Peixoto e Rua General Osório.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua 07 de Setembro, trecho entre a Rua General Osório e Rua Doutor Flores.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua Doutor Flores, trecho entre a Rua 07 de Setembro e Rua 15 de Novembro.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua 20 de Setembro, trecho entre a Rua 20 de Setembro e RST-472. – **VALOR DE R\$268.226,60**

ITEM 03. Pavimentação com Pedras Irregulares – 6.212,89 M²: - Pavimentação com pedras irregulares na Rua Alcides Becker, em toda sua extensão.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua Cerro Azul, trecho entre a Rua Dr. Osvaldo Cruz e Rua Padre Anchieta.- Pavimentação c/ pedras irregulares na Rua Dr. Osvaldo Cruz, trecho entre a Rua Doutor Flores e Rua Cerro Azul.- Pavimentação com pedras irregulares Rua Padre Anchieta, trecho entre a Rua Dr. Flores e Rua Cerro Azul.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua Felipe Camarão, trecho entre a Rua Doutor Flores e Rua Cerro Azul. – **VALOR DE R\$420.760,04**

OBS 1: Prazo da Validade da Proposta é de 180 (cento e oitenta) dias

São Pedro do Butiá, 25 de Abril de 2024


JM PAVIMENTACOES
CNPJ nº 53.074.551/0001-66
ANTONIO HAAS JÚNIOR











PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
		CALCAMENTO DE PEDRAS	OBRA DE ENGENHARIA	CALCAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE
PROponente / TOMADOR		MUNICIPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
JM PAVIMENTACOES			RUAS 6 DE JANEIRO, 7 DE SETEMBRO, DR. FLORES E GAL	CALCAMENTO GLOBAL LOTE 1 - SUL
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
dez-23	Não	Ponto Alegre / RS	CALCAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	
				BDI 1 20,73% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			CALCAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE						268.226,60
1.1.			PAVIMENTAÇÃO						268.226,60
1.1.1.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES ASSENTADAS SOBRE CAMADA DE ARGILA, REJUNTE COM PO DE PEDRA, INCLUSO MATERIAIS E TRANSPORTES.	M2	3.834,52	48,50	BDI 1	58,55	224.511,15
1.2.			MEIO-FIO						43.715,45
1.2.1.			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	934,69	38,74	BDI 1	46,77	43.715,45
1.2.1.	SINAPI	94273							

Encargos sociais

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Local
24 de abril de 2024
Data

Nome: ANTONIO LUIS JUNIOR
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS215225
ART/RTT:



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROponente / TOMADOR		OBRAS DE ENGENHARIA		CAÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE				
JIM PAVIMENTAÇÕES		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO / UF		RUAS 6 DE JANEIRO, 7 DE SETEMBRO, DR. FLORES E GAL		CAÇAMENTO GLOBAL LOTE 1 - SUL				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-23	Não	Porto Alegre / RS	CAÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	20,73%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		268.226,60	Parcela (%)	20,81%	20,81%	20,81%	20,81%	16,74%			
			Parcela (R\$)	55.831,09	55.831,10	55.831,09	55.831,09	44.902,23			
			Acumulado (%)	20,81%	41,63%	62,44%	83,26%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	55.831,09	111.662,19	167.493,28	223.324,37	268.226,60			
1. CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES		268.226,60	Parcela (%)	20,81%	20,81%	20,81%	20,81%	16,74%			
			Acumulado (%)	20,81%	41,63%	62,44%	83,26%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	55.831,09	111.662,19	167.493,28	223.324,37	268.226,60			
1.1. PAVIMENTAÇÃO		224.511,15	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	44.902,23	89.804,46	134.706,69	179.608,92	224.511,15			
1.2. MEIO-FIO		43.715,45	Parcela (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	10.928,86	21.857,73	32.786,59	43.715,45				

Local	
Data	24 de abril de 2024

Nome: ANTONIO THAAS JUNIOR
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CRECA/CAUR 215225
ART/RRT:



Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICONº TC/CR
0PROPONENTE / TOMADOR
JM PAVIMENTACOES

OBJETO

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Local

quarta-feira, 24 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO HAAS JÚNIOR
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: RS215225
ART/RRT:

Responsável Tomador

Nome:
Cargo:

Cálculo dos Encargos Sociais


Estado: RIO GRANDE DO SUL

Vigência: A PARTIR DE 12/2022

Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano):

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
Grupo B					
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,00%	17,70%	47,00%	17,70%
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,26%	8,56%	11,26%	8,56%



JM PAVIMENTACOES LTDA
 JM PAVIMENTACOES
 CNPJ 53 074 551/0001-66
 Rua Neco Januário, 305, Apto 302, Centro
 Cerro Largo/RS – CEP 97900-000
 e-mail: jmpavimentacoes@outlook.com
 Fone (055) 99654-5326

Grupo D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,28%	3,26%	17,71%	6,82%
Total (A+B+C+D)		83,34%	46,32%	112,77%	69,88%

Fonte: Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Site: <http://www.caixa.gov.br>

A data das Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições para elaboração Orçamentária é de: 0

E a data da Tabela SINAPI de Composição de Encargos Sociais de referência, é a partir de: 12/2022

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo: SEM DESONERAÇÃO MENSALISTA

Código:	% dos Grupos	% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:
A:	36,80%	A+B+C+D: 69,88%
B:	17,70%	
C:	8,56%	
D:	6,82%	


 JM PAVIMENTAÇÕES
 53.074.551/0001-66
 ANTONIO HAAS JUNIOR

JM PAVIMENTACOES LTDA
JM PAVIMENTACOES
CNPJ 53.074.551/0001-66
Rua Neco Januário, 305, Apto 302, Centro
Cerro Largo/RS – CEP 97900-000
e-mail: jmpavimentacoes@outlook.com
Fone (055) 99654-5326

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER-RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 03/2024
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

PROPOSTA FINANCEIRA

ITEM 01. Pavimentação com Pedras Irregulares – 8.110,92 M²: - Pavimentação com pedras irregulares na Rua Venancio Aires, trecho entre a Rua Uruguai e Rua 15 de Maio.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua General Osório, trecho entre a Rua Uruguai e Rua Argentina.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua Doutor Flores, trecho entre a Rua Uruguai e Rua 15 de Maio. – **VALOR DE R\$529.147,57**

ITEM 02. Pavimentação com Pedras Irregulares – 3.834,52 M²: - Pavimentação com pedras irregulares na Rua 06 de Janeiro, trecho entre a Rua Mal. Floriano Peixoto e Rua General Osório.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua 07 de Setembro, trecho entre a Rua General Osório e Rua Doutor Flores.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua Doutor Flores, trecho entre a Rua 07 de Setembro e Rua 15 de Novembro.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua 20 de Setembro, trecho entre a Rua 20 de Setembro e RST-472. – **VALOR DE R\$268.226,60**

ITEM 03. Pavimentação com Pedras Irregulares – 6.212,89 M²: - Pavimentação com pedras irregulares na Rua Alcides Becker, em toda sua extensão.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua Cerro Azul, trecho entre a Rua Dr. Osvaldo Cruz e Rua Padre Anchieta.- Pavimentação c/ pedras irregulares na Rua Dr. Osvaldo Cruz, trecho entre a Rua Doutor Flores e Rua Cerro Azul.- Pavimentação com pedras irregulares Rua Padre Anchieta, trecho entre a Rua Dr. Flores e Rua Cerro Azul.- Pavimentação com pedras irregulares na Rua Felipe Camarão, trecho entre a Rua Doutor Flores e Rua Cerro Azul. – **VALOR DE R\$420.760,04**

OBS 1: Prazo da Validade da Proposta é de 180 (cento e oitenta) dias

São Pedro do Butiá, 25 de Abril de 2024



JM PAVIMENTACOES
CNPJ nº 53.074.551/0001-66
ANTONIO HAAS JÚNIOR



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR		CALÇAMENTO DE PEDRAS	OBRA DE ENGENHARIA	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE
JM PAVIMENTAÇÕES		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRICAÇÃO DO LOTE	
dez-23	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	
			RUA ALCIDE BECKER, CERRO AZUL, DR. OSVALDO	
				CALÇAMENTO GLOBAL LOTE 02 - NORTE
				BDI 1
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE						420.760,04
1.1.			PAVIMENTAÇÃO						420.760,04
1.1.1		001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES ASSENTADAS SOBRE CAMADA DE ARGILA REJUNTE COM PO DE PEDRA, INCLUSO MATERIAIS E TRANSPORTES.	M2	6.212,89	48,50	BDI 1	58,55	363.764,71
1.2.			MEIO-FIO						56.995,33
1.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). Af. 06/2016	M	1.218,63	38,74	BDI 1	46,77	56.995,33

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Local	
Data	24 de abril de 2024

Nome: ANTONIO HAAS JUNIOR
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS215225
ART/RRT: 0



Nº OPERAÇÃO

GESTOR

PROGRAMA

ACAO / MODALIDADE

OBJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador

LOCALIDADE DO SINAPI

MUNICIPIO / UF

LOCALIDADE / ENDEREÇO

RUA ALCIDES BECKER, CERRO AZUL, DR. OSVALDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO LOTE

DATA BASE

des 23

DESON.

Porto Alegre / RS

DESCRICAÇÃO DO LOTE

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE

BDI 1

BDI 2

BDI 3

BDI 4

BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		420.760,04	Parcela (%)	15,68%	15,68%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	8,65%	
			Parcela (R\$)	65.963,78	65.963,76	63.114,01	63.114,01	63.114,00	63.114,01	36.376,47	
			Acumulado (%)	15,68%	31,35%	46,35%	61,35%	76,35%	91,35%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	65.963,78	131.927,54	195.041,55	258.155,56	321.269,56	384.383,57	420.760,04	
1.	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES	420.760,04	Parcela (%)	15,68%	15,68%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	8,65%	
			Acumulado (R\$)	65.963,78	131.927,54	195.041,55	258.155,56	321.269,56	384.383,57	420.760,04	
1.1	PAVIMENTAÇÃO	363.764,71	Parcela (%)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
			Acumulado (R\$)	54.564,71	109.129,41	163.694,12	218.258,83	272.823,53	327.368,24	363.764,71	
1.2	MEIO-FIO	56.995,33	Parcela (%)	20,00%	40,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		
			Acumulado (R\$)	11.399,07	22.798,13	31.347,43	39.896,73	48.446,03	56.995,33		

Local

24 de abril de 2024

Data

Nome

ANTONIO HAAS JUNIOR

Título

ENGENHEIRO CIVIL



Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICONº TC/CR
0PROPONENTE / TOMADOR
JM PAVIMENTACOES

OBJETO

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO
Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Local

quarta-feira, 24 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO HAAS JUNIOR
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: RS215225
ART/RRT: 0

Responsável Tomador

Nome:
Cargo:

JM PAVIMENTACOES LTDA
 JM PAVIMENTACOES
 CNPJ 53.074.551/0001-66
 Rua Neco Januário, 305, Apto 302, Centro
 Cerro Largo/RS – CEP 97900-000
 e-mail: jmpavimentacoes@outlook.com
 Fone (055) 99654-5326

Cálculo dos Encargos Sociais


Estado: RIO GRANDE DO SUL

Vigência: A PARTIR DE 12/2022

Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano):

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
Grupo B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,00%	17,70%	47,00%	17,70%
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,26%	8,56%	11,26%	8,56%


JM PAVIMENTACOES LTDA
 JM PAVIMENTACOES
 CNPJ 53.074.551/0001-66
 Rua Neco Januário, 305, Apto 302, Centro
 Cerro Largo/RS – CEP 97900-000
 e-mail: jmpavimentacoes@outlook.com
 Fone (055) 99654-5326

Grupo D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,28%	3,26%	17,71%	6,82%
Total (A+B+C+D)		83,34%	46,32%	112,77%	69,88%

Fonte: Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Site: <http://www.caixa.gov.br>

A data das Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições para elaboração Orçamentária é de: **0**

E a data da Tabela SINAPI de Composição de Encargos Sociais de referência, é a partir de: **12/2022**

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo: **SEM DESONERAÇÃO** **MENSALISTA**

Código:	% dos Grupos	% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:
A:	36,80%	A+B+C+D: 69,88%
B:	17,70%	
C:	8,56%	
D:	6,82%	


JM PAVIMENTAÇÕES
 53.074.551/0001-66
 ANTONIO HAAS JUNIOR