



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACAO / MODALIDADE	OBJETO
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
EMEI Cantinho do Céu	Porto Xavier/Rs	Rua Independência, 155 - Centro	Cobertura Entrada Cantinho do Céu	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
Jul-19	Sim	Porto Alegre / RS		
				BDI 1 20,25% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
ESTRUTURA DE COBERTURA EMEI CANTINHO DO CÉU									
1.1.	SINAPI	94988	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	0,11	264,08	BDI 1	317,56	34,93
1.2.	SINAPI	21016	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	30,00	93,77	BDI 1	112,76	3.382,80
1.3.	SINAPI	92802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICÂMENTO.. AF. 12/2015	UNIDADE	7,00	488,26	BDI 1	587,13	4.109,91
1.4.	SINAPI	25007	TELHA DE AÇO ZINCADO ONDULADA, A = 17" MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	60,00	27,95	BDI 1	33,61	2.016,60
1.5.	SINAPI	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	1,00	12,87	BDI 1	15,48	15,48

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Porto Xavier/Rs
Local
21 de agosto de 2019
Data

Nome: Daniela Elis Schwertz
Título: Engenheira Civil
CREMCAU/Rs-236.071
ART/RRT: