



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			ESTRUTURA DE COBERTURA EMEI CANTINHO DO CÉU						10.763,64
1.1.	SINAPI	94968	CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF- 07/2016	M3	0,31	252,02	BDI 1	303,05	93,95
1.2.	SINAPI	21016	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KGM (NBR 5580)	M	30,00	100,57	BDI 1	120,94	3.628,20
1.3.	SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO.. AF- 12/2015	UNIDADE	7,00	434,79	BDI 1	522,83	3.659,81
1.4.	SINAPI	25007	TELHA DE AÇO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	60,00	29,80	BDI 1	35,83	2.149,80
1.5.	SINAPI	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	1,00	15,78	BDI 1	18,98	18,98
1.6.	SINAPI	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 15 X 40* MM, E = 2,65 MM	KG	195,00	5,17	BDI 1	6,22	1.212,90

Encargos sociais

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total

Porto Xavier/RS
Local

Nome: Alessandro Ozziel Taibbe Xavier

Nome: Alessandro Ozio

30 de julho de 2020

ART/RRT: 10856518

Alessandro O. Taube Xavier

Engenheiro Civil
CREA/RS 233428