



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	
Prefeitura Municipal de Porto Xavier	Porto Xavier / RS	Rua Marechal Floriano Peixoto	Recapetimento asfáltico com CBUQ da Rua Marechal Floriano Peixoto - trecho entre as Ruas 15	
DATA BASE	DESIN.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
ago-20	Sim	Porto Alegre / RS	RECAPETIMENTO ASFALTICO COM CBUQ	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPETIMENTO ASFALTICO COM CBUQ									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						538.049,69
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTONIVELADORA, ROLOS COMPACTADORES LISO E DE PNEUS, MINI ESCAVADERIA, VIBROCOMPACTADORA)	UN	1,00	2.515,40	BDI 1	3.197,07	3.197,07
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M2	10.342,12	1,32	BDI 1	1,68	17.374,76
1.2.			REVESTIMENTO ASFALTICO						503.639,47
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROULEMENTO - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE	M3	321,32	1.094,40	BDI 1	1.390,98	446.949,69
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C AF_11/2019	M2	10.342,12	1,65	BDI 1	2,10	21.718,45
1.2.3.	SINAPI	95303	PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	20.885,51	0,83	BDI 1	1,05	21.929,79
1.2.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	31,54	89,14	BDI 1	113,30	3.573,48
1.2.5.	SINAPI	96399	GRADUAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	65,70	64,94	BDI 1	82,54	5.422,88
1.2.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	4.270,50	0,50	BDI 1	0,64	2.733,12
1.2.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	2.050,10	0,50	BDI 1	0,64	1.312,06
1.3.			TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO						14.838,39
1.3.1.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM AF_02/2016	TXKM	23.597,74	0,46	BDI 1	0,58	13.686,69
1.3.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM AF_02/2016	TXKM	1.985,69	0,46	BDI 1	0,58	1.151,70

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Porto Xavier / RS
Local
30 de setembro de 2020
Data

Nome: Alessandro Ozil Taube Xavier
Título: Engenheiro Civil
CREA/RS 233428
ART/RRT: 10946220
Assinado: O. Taube Xavier
Engenheiro Civil
CREA/RS 233428

Timoteo Kaiser
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91