PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma Interna do Piso do Ginásio de Esportes.
LOCAL: Sede do Município de ovo Machado/RS.

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serão utilizados para a execução da **Reforma Interna do Piso do Ginásio de Esportes** na Sede de Novo Machado – RS.

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

1. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão submeter-se à aprovação da fiscalização de obras do município;
2. O valor do orçamento e os preços unitários fornecidos pelo município serão os preços máximos aceitáveis para a obra;
3. A medição final será paga somente após o aceite da equipe de fiscalização do município, através do termo de entrega da obra.

1. SERVIÇOS INICIAIS

Será realizada a demolição do piso parquet existente de forma manual e correto transporte e destinação dos entulhos provenientes. Após será realizada a limpeza do local com jato de alta pressão.

2. PISO

Será executado na área da Quadra de Esportes a concretagem do Piso Polido de boa qualidade com concreto Usinado, FCK = 30 Mpa, com espessura de 8,50 centímetros.

Na área do ginásio será executado a concretagem do Piso Polido de boa qualidade com concreto Usinado, FCK = 30 Mpa, com espessura de 6,50 centímetros.

Deverá ser respeitado o tempo de cura do material.

3. PINTURA

Após preparação das superfícies com lixamento, remoção de todas as impurezas e torná-las com acabamento homogêneo, será realizada a pintura do piso com Poliuretano liquido, em demãos que forem necessárias para a correta cobertura.

A pintura de demarcação de demarcação da Quadra de Esportes será realizada com Tinta Epóxi, E=5cm.

A marca das tintas deverá ser de marca reconhecida no mercado e aprovada previamente pela fiscalização.

Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

4. LIMPEZA FINAL:

A obra somente será considerada finalizada após a realização da limpeza do local e a remoção de eventuais entulhos provenientes da reforma.

Novo Machado, 13 de maio de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

_____

ANTONIO LUIZ SAVELA
Prefeito Municipal de Novo Machado/RS

_____

ALESSANDRA CAROLINE MOELLMANN LAUTHARTE
Engenheira Civil - CREA/RS 227128
Prefeitura Municipal de Novo Machado/RS