PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO
Base: Base Própria / **Ref:** Ref. Padrão / **Estado:** Rio Grande do Sul
Base: Sinapi / **Ref:** 03/2024 / **Estado:** Rio Grande do Sul
Obra: Reforma do Ginásio de Esportes na Sede de Novo Machado/RS.

Valores: Não Desonerado
BDI: 23.54%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra e Materiais

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit	Valor Unit. com BDI			Totais				
							M.O	MAT	Total	M.O	%	MAT	%	Total
1	**SERVIÇOS INICIAIS**				**1**					**R$ 17.131,13**	**98,33%**	**R$ 291,77**	**1,67%**	**R$ 17.422,90**
1.1	Composição Sinapi	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	470,00	R$ 2,01	R$ 1,86	R$ 0,62	R$ 2,48	R$ 873,83	74,97%	R$ 291,77	25,03%	R$ 1.165,60
1.2	Composição Própria	1	DEMOLIÇÃO DE PISO PARQUET - FORMA MANUAL - INLCUSO RETIRADA DO LOCAL.	M2	470,00	R$ 28,00	R$ 34,59	R$ 0,00	R$ 34,59	R$ 16.257,30	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 16.257,30
2	**PISO**				**1**					**R$ 23.301,46**	**25,00%**	**R$ 69.914,52**	**75,00%**	**R$ 93.215,98**
2.1	Composição Própria	2	PISO POLIDO COM CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPa, ESPESSURA DE 8,5 CM DE ALTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	470,00	R$ 83,00	R$ 25,63	R$ 76,90	R$ 102,53	R$ 12.046,10	25,00%	R$ 36.143,00	75,00%	R$ 48.189,10
2.2	Composição Própria	3	PISO POLIDO COM CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPa, ESPESSURA DE 6,5 CM DE ALTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	544,00	R$ 67,00	R$ 20,69	R$ 62,08	R$ 82,77	R$ 11.255,36	25,00%	R$ 33.771,52	75,00%	R$ 45.026,88
3	**PINTURA**				**1**					**R$ 37.882,43**	**43,35%**	**R$ 49.507,47**	**56,65%**	**R$ 87.389,90**
3.1	Composição Sinapi	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	1.014,00	R$ 3,55	R$ 3,39	R$ 0,99	R$ 4,38	R$ 3.438,80	77,43%	R$ 1.002,52	22,57%	R$ 4.441,32
3.2	Composição Sinapi	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	2.800,00	R$ 10,95	R$ 8,28	R$ 5,24	R$ 13,52	R$ 23.178,09	61,23%	R$ 14.677,91	38,77%	R$ 37.856,00
3.3	Composição Própria	4	PINTURA DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO LIQUIDO, 2 DEMÃOS.	M2	1.014,00	R$ 36,00	R$ 11,11	R$ 33,36	R$ 44,47	R$ 11.265,54	25,00%	R$ 33.827,04	75,00%	R$ 45.092,58
4	**LIMPEZA FINAL**				**1**					**R$ 3.451,77**	**74,82%**	**R$ 1.161,93**	**25,18%**	**R$ 4.613,70**
4.1	Composição Sinapi	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.014,00	R$ 3,69	R$ 3,40	R$ 1,15	R$ 4,55	R$ 3.451,77	74,82%	R$ 1.161,93	25,18%	R$ 4.613,70
Totais										**R$ 81.766,79**	**40,35%**	**R$ 120.875,69**	**59,65%**	**202.642,48**

Total sem BDI	**R$ 164.068,06**
Total do BDI	**R$ 38.574,42**
Total	**R$ 202.642,48**

Novo Machado, 13 de maio de 2024.

Antonio Luiz Savela
Prefeito Municipal

Alessandra Caroline Moellmann Lautharte
Engenheira Civil - CREA RS 227128