MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS												
ORÇAMENTO DISCRIMINADO Nº 02/2023												
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA MAUÁ VILA PRATOS - TRECHO FALTANTE ATÉ PRAÇA		BDI		22,00%	Área total=		m²	Data:08/02/2023	Planilha SINAPI 12/2022 – NÃO DESONERADO	
LOCAL:		AVENIDA MAUÁ- VILA PRATOS										
SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	R$ SINAPI	Pr. Unit. Material R$	Pr. Unit. Mão-de-Obra R$	Pr. Unit. Total R$	Pr. Total. Material R$	Pr. Total Mão-de-Obra R$	Pr. Total R$	
ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
	1	SERVIÇOS INICIAIS										
99064	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	85,00	0,62	0,53	0,23	0,76	44,97	19,21	64,18	
		Subtotal							44,97	19,21	64,18	
	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
94273	2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15,00	53,87	46,00	19,72	65,72	690,06	295,74	985,80	
3	2.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 6 CM ALTURA.- SINAPI 94287	M	160,36	23,14	19,76	8,47	28,23	3.168,87	1.358,09	4.526,96	
99814	2.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.159,00	1,95	1,67	0,71	2,38	1.929,74	826,37	2.756,10	
96402	2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.110,89	2,76	2,36	1,01	3,37	2.618,37	1.122,00	3.740,37	
16	2.4	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A	M3	33,33	1.462,27	1.248,78	535,19	1.783,97	41.617,73	17.836,15	59.453,87	
95875	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	999,80	2,27	1,94	0,83	2,77	1.937,62	829,84	2.767,45	
93590	2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	563,22	0,89	0,76	0,33	1,09	428,05	183,05	611,10	
96402	2.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.110,89	2,76	2,36	1,01	3,37	2.618,37	1.122,00	3.740,37	
16	2.8	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A	M3	22,22	1.462,27	1.248,78	535,19	1.783,97	27.745,15	11.890,77	39.635,92	
95875	2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	666,54	2,27	1,94	0,83	2,77	1.291,75	553,22	1.844,97	
93590	2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	375,48	0,89	0,76	0,33	1,09	285,37	122,03	407,40	
		Subtotal							84.331,07	36.139,25	120.470,32	
	4	SINALIZAÇÃO										
102509	4.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	34,85	21,15	18,06	7,74	25,80	629,46	269,74	899,20	
5	4.2	PLACA DE PEDESTRE (A 32b) - sinalização em chapa de aluminio, pintura refletiva	UND.	1,00	427,93	365,45	156,62	522,07	365,45	156,62	522,07	
6	4.3	PLACA DE PARE (R1) - sinalização em chapa de aco aluminio, pintura refletiva	UND.	0,00	383,01	327,09	140,18	467,27	0,00	0,00	0,00	
7	4.4	PLACA DE NOME DE RUAS- sinalização em chapa de aluminio, pintura refletiva	UND.	0,00	383,01	327,09	140,18	467,27	0,00	0,00	0,00	
		Subtotal							994,91	426,36	1.421,27	
		TOTAL GERAL ASFALTO E CALÇADA							R$ 85.370,94	R$ 36.584,82	R$ 121.955,77	