PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DESCRITIVO DAS ATIVIDADES PARA A OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS.

OBRA: Reforma Parcial

LOCAL: Avenida Pratos, esquina com a Rua Tuparendi

1. **DETALHE 01:**

- Remoção do piso cerâmico existente
- Execução de parede de alvenaria de tijolo furado, até o teto, chapisco e reboco;
- Execução de revestimento cerâmico nas paredes do banheiro
- Abertura de vão de porta nova;
- Instalação de porta nova – incluído pintura;
- Instalação de Vaso sanitário e Lavatório PNE;
- Adaptação da tubulação de água e esgoto, ligando a rede existente;
- Execução de ponto de iluminação no banheiro;
- Pintura da parede nova na sala de arquivo;
- Execução de piso cerâmico no banheiro e arquivo.
- Remoção da janela
- Adaptação do vão e execução de janela nova;

2. **DETALHE 02:**

- Remoção do piso cerâmico existente;
- Demolição de alvenaria e remoção de revestimento cerâmico;
- Remoção da porta;
- Execução de parede de alvenaria de tijolo furado no fechamento do vão da porta, chapisco e reboco;
- Execução de revestimento cerâmico nas paredes do DML
- Adaptação da tubulação de água e esgoto, ligando a rede existente;

3. DETALHE 03:

- Remoção do revestimento cerâmico a altura de 1 metro na parede úmida;
- Adaptação da tubulação de água e esgoto, ligando a rede existente;
- Execução de revestimento cerâmico na parede ate 1 metro de altura.

Novo Machado, março de 2020.