DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

94.187.341/0001-61 - MUNICIPIO DE NOVO MACHADO

Voltar

Versão: 8

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	−		**SERVIÇOS INICIAIS**							R$ 1.043,11	
1.1		SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	2,88	M2	R$ 300,00	R$ 300,00	20,73 %	R$ 362,19	R$ 1.043,11	
2	−		**DRENAGEM**							R$ 41.630,25	

Total:	**R$ 139.332,33**	
Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.1		SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	130,00	M	R$ 127,59	R$ 127,59	20,73 %	R$ 154,04	R$ 20.025,20	
2.2		SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	30,00	M	R$ 162,64	R$ 162,64	20,73 %	R$ 196,36	R$ 5.890,80	
2.3		Composição	CAIXA 100x100x120 - COM GREHA DE FERRO	5,00	UN	R$ 1.329,39	R$ 1.329,39	20,73 %	R$ 1.604,97	R$ 8.024,85	
2.4		Composição	CAIXA 120x120x150 - COM GREHA DE FERRO	1,00	UN	R$ 1.951,26	R$ 1.951,26	20,73 %	R$ 2.355,76	R$ 2.355,76	
2.5		SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	236,47	M3	R$ 4,70	R$ 4,70	20,73 %	R$ 5,67	R$ 1.340,78	

Total:	**R$ 139.332,33**	
Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.6		SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	181,00	M3	R$ 18,27	R$ 18,27	20,73 %	R$ 22,06	R$ 3.992,86	
3	−		**PAVIMENTAÇÃO**							R$ 92.639,15	
3.1		SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.593,35	M2	R$ 1,51	R$ 1,51	20,73 %	R$ 1,82	R$ 2.899,90	
3.2		SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	416,50	M	R$ 35,21	R$ 35,21	20,73 %	R$ 42,51	R$ 17.705,42	
3.3		Composição	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	1.468,40	M2	R$ 36,18	R$ 36,18	20,73 %	R$ 43,68	R$ 64.139,71	
3.4		SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016	12.334,56	M3XKM	R$ 0,53	R$ 0,53	20,73 %	R$ 0,64	R$ 7.894,12	
4	−		**OBRAS COMPLEMENTARES**							R$ 3.180,96	
4.1		Composição	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4,00	UN	R$ 658,69	R$ 658,69	20,73 %	R$ 795,24	R$ 3.180,96	
									Total:	**R$ 139.332,33**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5	−		**SINALIZAÇÃO**							R$ 838,86	
5.1		Composição	PLACA DE NOME DE RUAS - SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16, PINTURA REFLETIVA (2 PLACAS + 1 POSTE)	2,00	UN	R$ 347,41	R$ 347,41	20,73 %	R$ 419,43	R$ 838,86	
									Total:	**R$ 139.332,33**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	