DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

94.187.341/0001-61 - MUNICIPIO DE NOVO MACHADO

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS INICIAIS					R$ 1.095,66					
1.1	PLACA DA OBRA	1,00	UN	1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 875,56	−	1	AVENIDA MAUÁ	1,00	R$ 875,56
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	355,00	M	1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 220,10	−	1	AVENIDA MAUÁ	355,00	R$ 220,10
2	DRENAGEM					R$ 6.656,12					
2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	18,00	M	2	DRENAGEM	R$ 3.546,72	−	1	AVENIDA MAUÁ	18,00	R$ 3.546,72
2.2	CAIXA 100X100X120 - COM GREHA DE FERRO	1,00	UN	2	DRENAGEM	R$ 2.473,33	−	1	AVENIDA MAUÁ	1,00	R$ 2.473,33
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM	26,50	M3	2	DRENAGEM	R$ 335,23	−				

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021							1	AVENIDA MAUÁ	26,50	R$ 335,22
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	15,42	M3	2	DRENAGEM	R$ 300,84	−	1	AVENIDA MAUÁ	15,42	R$ 300,84
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R$ 393.836,73					
3.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 6 CM ALTURA - SINAPI 94287	688,16	M	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 16.323,16	−	1	AVENIDA MAUÁ	688,16	R$ 16.323,16
3.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	13,20	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 194,83	−	1	AVENIDA MAUÁ	13,20	R$ 194,83
3.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	4.975,00	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 9.353,00	−	1	AVENIDA MAUÁ	4.975,00	R$ 9.353,00
3.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	4.768,55	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 13.447,31	−	1	AVENIDA MAUÁ	4.768,55	R$ 13.447,31
3.5	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE REFINARIA	143,06	M3	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 196.494,34	−	1	AVENIDA MAUÁ	143,06	R$ 196.494,34
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.291,70	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 6.652,14	−	1	AVENIDA MAUÁ	4.291,70	R$ 6.652,14
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.417,65	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 1.498,94	−	1	AVENIDA MAUÁ	2.417,65	R$ 1.498,94
3.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	4.768,55	M2	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 13.447,31	−	1	AVENIDA MAUÁ	4.768,55	R$ 13.447,31
3.9	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO	95,37	M3	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 130.991,65	−				

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE REFINARIA							1	AVENIDA MAUÁ	95,37	R$ 130.991,65
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.861,13	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 4.434,75	-	1	AVENIDA MAUÁ	2.861,13	R$ 4.434,75
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.611,77	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 999,30	-	1	AVENIDA MAUÁ	1.611,77	R$ 999,30
4	SINALIZAÇÃO					R$ 16.719,74					
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	310,14	M2	4	SINALIZAÇÃO	R$ 5.619,74	-	1	AVENIDA MAUÁ	310,14	R$ 5.619,74
4.2	PLACA DE PEDESTRE (A 32b) - sinalização em chapa de alumínio, pintura refletiva	6,00	UN	4	SINALIZAÇÃO	R$ 3.488,58	-	1	AVENIDA MAUÁ	6,00	R$ 3.488,58
4.3	PLACA DE PARE (R1) - sinalização em chapa de aço alumínio, pintura refletiva	6,00	UN	4	SINALIZAÇÃO	R$ 3.929,04	-	1	AVENIDA MAUÁ	6,00	R$ 3.929,04
4.4	PLACA DE NOME DE RUAS - sinalização em chapa de alumínio, pintura refletiva (2 PLACAS + 1 POSTE)	6,00	UN	4	SINALIZAÇÃO	R$ 3.682,38	-	1	AVENIDA MAUÁ	6,00	R$ 3.682,38
5	PASSEIO PÚBLICO					R$ 4.049,40					
5.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	12,00	UN	5	PASSEIO PÚBLICO	R$ 4.049,40	-	1	AVENIDA MAUÁ	12,00	R$ 4.049,40
6	BASE					R$ 541,25					
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	13,20	M2	6	BASE	R$ 29,17	-	1	AVENIDA MAUÁ	13,20	R$ 29,17
6.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1,98	M3	6	BASE	R$ 165,23	-	1	AVENIDA MAUÁ	1,98	R$ 165,23
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	33,46	M3XKM	6	BASE	R$ 20,75	-	1	AVENIDA MAUÁ	33,46	R$ 20,75

6.4		59,40	M3XKM	6	BASE	R$ 92,07	-				
N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							1	AVENIDA MAUÁ	59,40	R$ 92,07
6.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1,32	M3	6	BASE	R$ 158,82	-	1	AVENIDA MAUÁ	1,32	R$ 158,82
6.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	22,31	M3XKM	6	BASE	R$ 13,83	-	1	AVENIDA MAUÁ	22,31	R$ 13,83
6.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	39,60	M3XKM	6	BASE	R$ 61,38	-	1	AVENIDA MAUÁ	39,60	R$ 61,38