DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

94.187.341/0001-61 - MUNICIPIO DE NOVO MACHADO

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	−		SERVIÇOS INICIAIS							R$ 1.095,66	
1.1		Composição - 1	PLACA DA OBRA	1,00	UN	R$ 717,67	R$ 717,67	22,00 %	R$ 875,56	R$ 875,56	
1.2		SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	355,00	M	R$ 0,51	R$ 0,51	22,00 %	R$ 0,62	R$ 220,10	
2	−		DRENAGEM							R$ 6.656,12	

Total:	R$ 422.898,90	
Valor não utilizado (QCI):	R$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.1		SINAPI - 92211	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	18,00	M	R$ 161,51	R$ 161,51	22,00 %	R$ 197,04	R$ 3.546,72	
2.2		Composição - 17	CAIXA 100X100X120 - COM GREHA DE FERRO	1,00	UN	R$ 2.027,32	R$ 2.027,32	22,00 %	R$ 2.473,33	R$ 2.473,33	
2.3		SINAPI - 90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	26,50	M3	R$ 10,37	R$ 10,37	22,00 %	R$ 12,65	R$ 335,23	

Total:	R$ 422.898,90	
Valor não utilizado (QCI):	R$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.4		SINAPI - 93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	15,42	M3	R$ 15,99	R$ 15,99	22,00 %	R$ 19,51	R$ 300,84	
3	−		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R$ 393.836,73	
3.1		Composição - 3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 6 CM ALTURA - SINAPI 94287	688,16	M	R$ 19,44	R$ 19,44	22,00 %	R$ 23,72	R$ 16.323,16	
3.2		Composição - 26	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	13,20	M2	R$ 12,10	R$ 12,10	22,00 %	R$ 14,76	R$ 194,83	
3.3		SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	4.975,00	M2	R$ 1,54	R$ 1,54	22,00 %	R$ 1,88	R$ 9.353,00	
3.4		SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	4.768,55	M2	R$ 2,31	R$ 2,31	22,00 %	R$ 2,82	R$ 13.447,31	

Total:	R$ 422.898,90	
Valor não utilizado (QCI):	R$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.5		Composição - 8	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE REFINARIA	143,06	M3	R$ 1.125,83	R$ 1.125,83	22,00 %	R$ 1.373,51	R$ 196.494,34	
3.6		SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.291,70	M3XKM	R$ 1,27	R$ 1,27	22,00 %	R$ 1,55	R$ 6.652,14	
3.7		SINAPI - 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.417,65	M3XKM	R$ 0,51	R$ 0,51	22,00 %	R$ 0,62	R$ 1.498,94	
3.8		SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	4.768,55	M2	R$ 2,31	R$ 2,31	22,00 %	R$ 2,82	R$ 13.447,31	
3.9		Composição - 8	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE REFINARIA	95,37	M3	R$ 1.125,83	R$ 1.125,83	22,00 %	R$ 1.373,51	R$ 130.991,65	

Total:	R$ 422.898,90	
Valor não utilizado (QCI):	R$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.10		SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.861,13	M3XKM	R$ 1,27	R$ 1,27	22,00 %	R$ 1,55	R$ 4.434,75	
3.11		SINAPI - 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.611,77	M3XKM	R$ 0,51	R$ 0,51	22,00 %	R$ 0,62	R$ 999,30	
4	−		SINALIZAÇÃO							R$ 16.719,74	
4.1		Composição - 25	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	310,14	M2	R$ 14,85	R$ 14,85	22,00 %	R$ 18,12	R$ 5.619,74	
4.2		Composição - 11	PLACA DE PEDESTRE (A 32b) - sinalização em chapa de alumínio, pintura refletiva	6,00	UN	R$ 476,58	R$ 476,58	22,00 %	R$ 581,43	R$ 3.488,58	
4.3		Composição - 12	PLACA DE PARE (R1) - sinalização em chapa de aço alumínio, pintura refletiva	6,00	UN	R$ 536,75	R$ 536,75	22,00 %	R$ 654,84	R$ 3.929,04	
4.4		Composição - 13	PLACA DE NOME DE RUAS - sinalização em chapa de alumínio, pintura refletiva (2 PLACAS + 1 POSTE)	6,00	UN	R$ 503,06	R$ 503,06	22,00 %	R$ 613,73	R$ 3.682,38	

Total:	R$ 422.898,90	
Valor não utilizado (QCI):	R$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5	−		PASSEIO PÚBLICO							R$ 4.049,40	
5.1		Composição - 15	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	12,00	UN	R$ 276,60	R$ 276,60	22,00 %	R$ 337,45	R$ 4.049,40	
6	−		BASE							R$ 541,25	
6.1		SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	13,20	M2	R$ 1,81	R$ 1,81	22,00 %	R$ 2,21	R$ 29,17	
6.2		SINAPI - 96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1,98	M3	R$ 68,40	R$ 68,40	22,00 %	R$ 83,45	R$ 165,23	
6.3		SINAPI - 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	33,46	M3XKM	R$ 0,51	R$ 0,51	22,00 %	R$ 0,62	R$ 20,75	
6.4		SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	59,40	M3XKM	R$ 1,27	R$ 1,27	22,00 %	R$ 1,55	R$ 92,07	

Total:	R$ 422.898,90	
Valor não utilizado (QCI):	R$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6.5		SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1,32	M3	R$ 98,62	R$ 98,62	22,00 %	R$ 120,32	R$ 158,82	
6.6		SINAPI - 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	22,31	M3XKM	R$ 0,51	R$ 0,51	22,00 %	R$ 0,62	R$ 13,83	
6.7		SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	39,60	M3XKM	R$ 1,27	R$ 1,27	22,00 %	R$ 1,55	R$ 61,38	
									Total:	R$ 422.898,90	
									Valor não utilizado (QCI):	R$ 0,00	