I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLCITA SOBRE CALÇAMENTO

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MÚNICIPIO DE NOVO MACHADO/RS	NOVO MACHADO	VILA PRATOS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA MAUÁ-TRECHO 02

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-21	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA MAUÁ - TRECHO 02	22,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA MAUÁ - TRECHO 02									**163.747,48**
1.			**AVENIDA MAUÁ**		-			**-**	**163.747,48**
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**		-			**-**	**87,12**
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	132,00	0,54	BDI 1	0,66	87,12
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		-			**-**	**157.354,53**
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 6 CM ALTURA.- SINAPI 94287	M	256,72	21,19	BDI 1	25,85	6.636,21
1.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.836,00	1,64	BDI 1	2,00	3.672,00
1.2.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.758,98	2,49	BDI 1	3,04	5.347,30
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	8	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE REFINARIA	M3	52,77	1.220,91	BDI 1	1.489,51	78.601,44
1.2.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.583,08	1,35	BDI 1	1,65	2.612,08
1.2.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	891,80	0,55	BDI 1	0,67	597,51
1.2.7.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.758,98	2,49	BDI 1	3,04	5.347,30
1.2.8.	COMPOSIÇÃO	8	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE REFINARIA	M3	35,18	1.220,91	BDI 1	1.489,51	52.400,96
1.2.9.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.055,39	1,35	BDI 1	1,65	1.741,39
1.2.10.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	594,54	0,55	BDI 1	0,67	398,34

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
1.3.			**SINALIZAÇÃO**		-			**-**	**4.876,47**
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	25	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	62,64	15,20	BDI 1	18,54	1.161,35
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	11	PLACA DE PEDESTRE (A 32b) - sinalização em chapa de aluminio, pintura refletiva	UND.	2,00	477,44	BDI 1	582,48	1.164,96
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	12	PLACA DE PARE (R1) - sinalização em chapa de aco aluminio, pintura refletiva	UND.	2,00	539,42	BDI 1	658,09	1.316,18
1.3.4.	COMPOSIÇÃO	13	PLACA DE NOME DE RUAS- sinalização em chapa de aluminio, pintura refletiva (2PLACAS+1POSTE)	UND.	2,00	505,73	BDI 1	616,99	1.233,98
1.4.			**PASSEIO PÚBLICO**		-			**-**	**1.429,36**
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	15	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UND.	4,00	292,90	BDI 1	357,34	1.429,36

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVO MACHADO
Local

22 de outubro de 2021
Data

Nome: ELÓI BEDENDO JÚNIOR
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS208995
ART/RRT: