MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS

ORÇAMENTO DISCRIMINADO Nº 11/2021

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	BDI	24,22%	Área total=	1.064,00	m²	Data:29/11/2021	Planilha SINAPI 10/2021 – NÃO DESONERADO
LOCAL:	RUA SANTA ROSA E RUA DA IGREJA- CENTRO	TRECHO:		Rua Independencia	Até	Igreja		

SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	R$ SINAPI	Pr. Unit. Material R$	Pr. Unit. Mão-de-Obra R$	Pr. Unit. Total R$	Pr. Total. Material R$	Pr. Total Mão-de-Obra R$	Pr. Total R$
		RUA SANTA ROSA E RUA DA IGREJA- CENTRO									
	1	**SERVIÇOS INICIAIS**									
4813	1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	0,00	250,00	217,39	93,17	310,55	0,00	0,00	0,00
99064	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	132,00	0,55	0,48	0,20	0,68	62,83	26,93	89,76
		Subtotal							**62,83**	**26,93**	**89,76**
	3	**PAVIMENTAÇÃO**									
101146	3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	318,40	11,09	9,65	4,13	13,78	3.071,29	1.316,27	4.387,55
100576	3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.064,00	2,04	1,77	0,76	2,53	1.884,34	807,58	2.691,92
94273	3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	275,00	46,25	40,22	17,24	57,45	11.059,13	4.739,63	15.798,75
102302	3.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,00	8,41	7,32	3,14	10,45	80,47	34,49	114,95
25	3.5	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR SOBRE COLCHAO DE ARGILA ESPESSURA 15 CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5CM.	M2	1.064,00	37,55	32,65	13,99	46,64	34.737,47	14.887,49	49.624,96
95877	3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.788,00	1,42	1,23	0,53	1,76	5.898,82	2.528,06	8.426,88
95427	3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.915,20	0,57	0,50	0,21	0,71	951,85	407,94	1.359,79
		Subtotal							**57.683,36**	**24.721,44**	**82.404,80**
	4	**SINALIZAÇÃO**									
17	4.1	PLACA DE NOME DE RUAS- sinalização em chapa de aco 16, pintura refletiva (2PLACAS+1POSTE)	UND.	2,00	498,67	433,62	185,84	619,45	867,23	371,67	1.238,90
12	4.2	PLACA DE PARE (R1) - sinalização em chapa de aco aluminio, pintura refletiva	UND.	2,00	534,30	464,60	199,11	663,71	929,19	398,23	1.327,42
		Subtotal							**1.796,42**	**769,90**	**2.566,32**
		TOTAL GERAL DA RUA							**R$ 59.542,62**	**R$ 25.518,27**	**R$ 85.060,88**
		Nos serviços estão inclusos:	**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,10%(HORA) 69,16%(MÊS)**								***BDI 24,22%***
		Planilha SINAPI 10/2021 – NÃO DESONERADO									