



COMPOSIÇÃO 01

CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES						
TIPO DO ITEM	SINAPI MARÇO/2020	DESCRIÇÃO BÁSICA	Unidade: m²			
A- MATERIAL E EQUIPAMENTO			UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL
INSUMO	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	R\$ 9,52	0,2000	R\$ 1,90
INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	R\$ 49,14	0,1900	R\$ 9,34
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	R\$ 44,86	0,0300	R\$ 1,35
			TOTAL (A)			
B - MÃO-DE-OBRA			UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 14,78	0,5000	R\$ 7,39
COMPOSIÇÃO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 16,66	0,5000	R\$ 8,33
			TOTAL (B)			
			TOTAL A+B			
			28,31			