

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CONSOLATA (Sede)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DETALHAMENTO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS		
		Discriminação	Qtde	Un
01	Perfuração do poço artesiano , em conformidade com o Memorial Descritivo - Anexo I do Edital.	Anuência prévia junto ao D.R.H - SEMA	1,00	un.
		Transporte e montagem dos equipamentos	1,00	un.
		Instalação do canteiro de obras	1,00	un.
		Perfuração em 6 1/8" de diâmetro de 0 a 200 metros	200,00	m
		Reabertura em 12" diâmetro até a rocha	30,00	m
		Revestimento galvanizado 6 1/8" - 4,25 mm	30,00	m
		Luva galvanizada 6"	6,00	un.
		Cimentação do espaço anelar	1,00	peça
		Tampa Galvanizada p/ poço – 6"	1,00	un
		Teste de vazão, análise de água e relatório do geólogo	1,00	un
02	Execução da Rede d'Água: 7.562 metros de extensão, conforme materiais e serviços descritos no Anexo II;		7.562,00	m
03	Torre metálica: instalação e fornecimento, em conformidade com o Memorial Descritivo - Anexo I do Edital.		1,00	un
04	Bomba Submersa: instalação e fornecimento, em conformidade com o Memorial Descritivo - Anexo I do Edital.	Cabo p/ bóia – 2 x 2,50 mm	480,00	m
		Bomba submersa – 10 Cv – 16 Est. - 6" - 440 W	1,00	un.
		Quadro de comando	1,00	un.
		Tubo Galvanizado – 1 1/2" x 3 mm	180,00	m
		Luva Galvanizada – 1 1/2"	30,00	un.
		Curva Galvanizada – 1 1/2"	1,00	un
		União Galvanizada – 1 1/2" A.B.	1,00	un
		Niple Galvanizado – 1 1/4"	3,00	un
		Válvula Galvanizada de retenção – 1 1/2"	1,00	un
		Joelho Galvanizado – 45° – 1 1/2"	2,00	un
		Registro A. R. 1 1/2"	1,00	un
		Adesivo para tubo soldável – 175 g	40,00	un
		Bóia flutuante	1,00	un
		Cabo da bomba - 3x10,00 mm	240,00	m
		Hidrômetro 1 1/2"	1,00	un