

ANEXO II

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE UM PONTILHÃO A SER CONSTRUÍDO NA RUA DA CERÂMICA, BAIRRO ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO

Item	Quant.	Unidade	Descrição
01	14	Unidade	Tubos de concreto armado com Φ 1,50 m, junta macho e fêmea, comprimento de 1 m, carga mínima de ruptura de 135KN/m, carga mínima de trinca de 90KN/m, classe PA2, conforme NBR/ABNT.
02	6	m ³	Pedra marroada
03	2	Saco	Cimento
04	3	m ³	Areia