



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

01 - Homologar a presente licitação nestes termos:

- a) Modalidade (CCP) Concorrência Presencial Lei 14.133/21
- b) Número licitacao 000001 / 2026
- c) Objeto Contratação de empresa especializada para execução de obra de ampliação de garagem de estacionamento e sala de motoristas da UBS, em conformidade com a Portaria SES nº 962/2025.
- d) Fornecedores e Itens

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 7398	Total do fornecedor
03.145.493/0001-46	148.720,98

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total item
----------	-----------	---------	------	---------------	------------

(28316) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE AMPLIAÇÃO DE GARAGEM DE
ESTACIONAMENTO E SALA DE MOTORISTAS DA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A
PORTARIA SES Nº 962/2025, PLANO DE TRABALHO,
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO E
PLANTAS EM ANEXO.

1. INFRAESTUTURA

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1. DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
– 1,18 M3

1.1.2. DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 – 0,40 M3

1.1.3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 – 5,13 M3

1.1.4. REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 – 8,60 M

1.1.5. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
– 5,90 M2

1.1.6. REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 – 1,40 M2

1.1.7. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE
LICITAÇÃO

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 – 1,68 M2

1.1.8. REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 – 201,27 M2

1.2. INFRAESTRUTURA

1.2.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME
OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024 – 2,34 M3

1.2.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024 - 3,43 M3

1.2.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022 –
103,76 KG

1.2.4. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020 – 8,55 M2

1.2.5. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 – 77,58 KG

1.2.6. CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024 – 2,34 M3

1.3. SUPRAESTRUTURA

1.3.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022 –
133,34 KG

1.3.2. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM. AF_09/2020 – 20,79 M2

1.3.3. ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA
NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 – 1,65 M3

1.3.4. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS – 1,89 M3

1.3.5. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 – 20,64 M2

1.3.6. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 – 57,22 M2

1.3.7. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 – 135,87
M2

1.3.8. ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019 – 2,29 M3

1.3.9. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024 - 1,77 M3

1.3.10. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 – 3,54 M3

1.3.11. CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE,
APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021 – 35,41 M2

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO**

1.4. REVESTIMENTO CERÂMICO

1.4.1. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE – 20,72 M2

1.4.2. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE – 28,35 M2

1.5. PINTURA

000/001	UN	1,00	148.720,9800	148.720,98
---------	----	------	--------------	------------

1.5.1. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - 135,08 M2

1.5.2. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 – 228,88 M2

1.6. TELHADO SALA MOTORISTAS

1.6.1. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 – 26,87 M2

1.6.2. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 – 26,87 M2

1.6.3. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 – 7 M

1.7. PISO EXTERNO

1.7.1. PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM



AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 – 14,77 M2

1.8. COBERTURA EXTERNA VEÍCULOS

1.8.1. ESTRUTURA DE COBERTURA EM PERFIL U 75 X 2 E PERFIL U 68 X 2 COM TERÇAS EM PERFIL ENRIJECIDO 75 X 2 E ALUZINCO NORMAL 0,50 SEM PINTURA. POSTES DE SUSTENÇÃO EM PERFIL ENRIJECIDO 75 X2 DUPLO. CALHA EM ALUZINCO 0,50 CORTE 300. PINTURA DA ESTRUTURA EM PREEME CINZA – 205,41

1.8.2. FECHAMENTO DE OITÃO EM PERFIL U 68 X 2 E ALUZINCO NORMAL 0,50 – 28,00

1.9. HIDROSSANITÁRIO

1.9.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 – 35,00 M

1.9.2. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 – 3,00 UN

1.9.3. CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 – 5,00 UN

1.9.4. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 – 42,00 M

1.9.5. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 – 2,00 UN

1.9.6. CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 – 5,00 UN

1.9.7. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 – 10,50 M



1.10. ELÉTRICO

1.10.1. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 – 1,00 UN

1.10.2. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 – 4,00 UN

1.10.3. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 – 1,00 UN

1.10.4. INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 – 1,00 UN

1.10.5. AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE – 1,00 UN

1.10.6. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 – 1,00 UN

1.10.7. LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 – 3,00 UN

1.10.8. PLAFOM PVC E LAMPADA BULBO LED 75W, 6500 K – 5,00

1.10.9. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - 63,00 M

1.10.10. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 – 42,00 M

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO**

1.10.11. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 – 382,00 M

1.11. ESQUADRIAS

1.11.1. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 – 1,80 M2

1.11.2. PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 – 1,68 M2

1.12. PLACA DE OBRA CONFORME MODELO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

ACESSO: 00727 PROJETO: 1025 RUBRICA: 4490 51 00 00 000 DESDOBRAMENTO: 4490 51 99 00 000
ACESSO: 00193 PROJETO: 1025 RUBRICA: 4490 51 00 00 000 DESDOBRAMENTO: 4490 51 99 00 000

Total Geral R\$ 148.720,98

e) Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Total
727	1025	4490 51 00 00 000		123.438,41
193	1025	4490 51 00 00 000		25.282,56

02 - Autorizar o empenho das despesas resultantes nas dotações orçamentárias acima citadas.

03 - Determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

04 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo e determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

05 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 04/03/2026

LAURI JOSÉ ELY
PREFEITO(A) MUNICIPAL