

MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO					
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
SETOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA					
CEMITÉRIO MUNICIPAL DA PAZ					
ORÇAMENTO - MATERIAIS					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantid.
1	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	35,00
2	COTAÇÃO	1	CARNEIRAS SIMPLES MEDINDO 2,40X0,96X0,50 M - 2 BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MEDINDO 25 CM DE ALTURA, 2,40 M DE COMPRIMENTO, ESPESSURA DE 3,5 CM	uni	12,00
3	COTAÇÃO	2	CARNEIRAS DUPLAS MEDINDO 2,40X0,96X1,00 M.- 4 BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MEDINDO 25 CM DE ALTURA, 2,40 METROS DE COMPRIMENTO, ESPESSURA DE 3,5 CM	uni	20,00
	COTAÇÃO	3	LAJES DE CONCRETO ARMADO PARA CARNEIRAS - MEDINDO 96 CM DE COMPRIMENTO E 47 cm 4 CM DE ESP.	UNI	300,00
4	SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	2204
5	SICRO	2003316	GRELHA DE CONCRETO 30 X 50 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SOBRECARGA DO TREM TIPO TB 45	UNI	20
6	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	21,00
7	COTAÇÃO	4721	LADRILHO HIDRÁULICO FRISADO 48,5 X 48,5 CM, ESPESSURA = 3 CM	UNI	619,00
8	SINAPI-I	37457	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	100,00

Doutor Mauricio Cardoso, março de 2026

KARINE SIGNORI DE MELLO

Engenheira Civil - CREA 244762/RS