



Doutor Maurício Cardoso - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL - (CCP) CONCORRÊNCIA PRESENCIAL LEI 14.133/21

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 000005 / 2026

MODALIDADE: (CCP) Concorrência Presencial Lei 14.133/21

JULGAMENTO: Por Item

OBJETO / FINALIDADE: Contratação de empresa especializada para a execução do projeto selecionado no âmbito do edital nº 03/2024 - avançar + esporte: ilumina esporte, processo nº 25/2900-0000990-8, convênio FPE 5339/2025; e para execução do projeto selecionado no âmbito do edital nº 04/2024 - avançar + esporte: infraestrutura esportiva, processo nº 25/2900-0001106-6, convênio FPE 5546/2025.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/07/2026 às 08:00:00

RAZÃO SOCIAL / FORNECEDOR:

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

CNPJ / CPF:

INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

CIDADE:

UF:

FONE:

ITENS DA PROPOSTA

LOTE	ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNIT. (R\$)	MARCA
0000	001	1,00	UN	19448 - CONTRATAÇÃO		
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL SEL Nº 03/2024 - AVANÇAR + ESPORTE: ILUMINA ESPORTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2900-0000990-8, CONFORME CONVÊNIO FPE 5339/2025 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER						
- LOCAL : GINÁSIO CELITO SAVICZKI - SEDE						
1.1. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. – 4,50 M²						
1.2. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 20 M						
1.3. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 390 M						
1.4. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 920 M						
1.5. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 495 M						
1.6. - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 3 M						
1.7. - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 125 M						
1.8. - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 30 UN						
1.9. - ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – 125 UN						
1.10. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, ATÉ 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 1 UN						
1.11. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 6 UN						
1.12. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 1 UN						



Doutor Maurício Cardoso - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL - (CCP) CONCORRÊNCIA PRESENCIAL LEI 14.133/21

1.13. - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 2 UN

1.14. - FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 3 UN

1.15. - PROJETO DE LED DO TIPO MODULAR 200W COM DRIVE, COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS DE 100W, MÍNIMO 5.500K, LUMENS ≥ 180lm/W, FORMATO RETANGULAR, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO ENTRE MÓDULOS/CRUZETAS/POSTE, TENSÃO 100-240V, FREQUÊNCIA 50Hz/60Hz, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, PROTEÇÃO ELÉTRICA 4kV CONTRA SURTOS TRANSIENTES, ÂNGULO DE ABERTURA NO MÍNIMO 24°/60°/90°, MATERIAL EM ALUMÍNIO/POLÍMEROS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A 45°C, FATOR DE POTÊNCIA >0,99, IRC>80, GARANTIA DE 5 ANOS, COM PEÇA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 47 UN

1.16. - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M – 3 UN

1.17. - FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) – 10 M

1.18. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). – 16 M

1.19. - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO) – 16 MXMES

1.20. - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. – 47 UN

1.21. - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. – 400 M

0000	002	1,00	UN	19447 - CONTRATAÇÃO		
------	-----	------	----	---------------------	--	--

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL SEL Nº 03/2024 - AVANÇAR + ESPORTE: ILUMINA ESPORTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2900-0000990-8, CONFORME CONVÊNIO FPE 5339/2025 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

- LOCAL : GINÁSIO WALTER BÜNDCHEN - PRANCHADA

2.1. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 4,5 M²

2.2. - POSTE PADRÃO COM CAIXA INCORPORADA PARA ATENDIMENTO DE 1 CLIENTE VOLTADO PARA CALÇADA, CATEGORIA C10 COM CABOS 35 MM², DISJUNTOR 100 A, EM POSTE – 1 UN

2.3. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- 126 M

2.4. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 201 M

2.5. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1.350 M

2.6. - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 103 M

2.7. - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 ", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 194 M



2.8. - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10 M

2.9. - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 10 UN

2.10. - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 11 UN

2.11. - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 5 UN

2.12. - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 24 UN

2.13. - CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPO, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – 13 UN

2.14. - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. – 1 UN

2.15. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, ATÉ 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 1 UN

2.16. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 12 UN

2.17. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 4 UN

2.18. - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 1 UN

2.19. - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – 2 UN

2.20. - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 4 UN

2.21. - TOMADA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 4 UN

2.22. - TOMADA (2 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 11 UN

2.23. - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 1 UN

2.24. - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – 1 UN

2.25. - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- 5 UN

2.26. - ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – 6 UN



Doutor Maurício Cardoso - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL - (CCP) CONCORRÊNCIA PRESENCIAL LEI 14.133/21

2.27. - ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 16 UN

2.28. - INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA EM INTERRUPTORES E TOMADAS A SEREM DESATIVADAS - 12 UN

2.29. - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W. INCLUI LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 24 UN

2.30. - PROJETOR DE LED DO TIPO MODULAR 200W COM DRIVE, COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS DE 100W, MÍNIMO 5.500K, LUMENS $\geq 180lm/W$, FORMATO RETANGULAR, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO ENTRE MÓDULOS/CRUZETAS/POSTE, TENSÃO 100-240V, FREQUÊNCIA 50Hz/60Hz, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, PROTEÇÃO ELÉTRICA 4kV CONTRA SURTOS TRANSIENTES, ÂNGULO DE ABERTURA NO MÍNIMO 24°/60°/90°, MATERIAL EM ALUMÍNIO/POLÍMEROS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A 45°C, FATOR DE POTÊNCIA $>0,99$, IRC >80 , GARANTIA DE 5 ANOS, COM PEÇA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 16 UN

2.31. - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. - 5,45 M³

2.32. - FITA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA "CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 30 M

2.33. - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M - 3 UN

2.34. - FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69 KV (ALTA TENSÃO) - 10 M

2.35. - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 25 UN

2.36. - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 12 UN

2.37. - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 850 M

2.38. - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, - 0,80 M³

2.39. - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - 0,80 M²

2.40. - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. - 0,30 M³

2.41. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). - 16 M

2.42. - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO). - 16 MXMES

0000	003	1,00	UN	21661 - CONTRATAÇÃO		
------	-----	------	----	---------------------	--	--

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL SEL Nº 04/2024 - AVANÇAR + ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 25/2900-0001106-6, CONFORME CONVÊNIO FPE 5446/2025 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

- LOCAL : GINÁSIO MUNICIPAL WALTER BÜNDCHEN - PRANCHADA



1. REFORMA E CONSTRUÇÃO

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1. TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - 95,80 M2

1.1.2. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) - 1,80 M2

1.1.3. LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - 5 MES

1.2. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO

1.2.1. REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 123,25 M2

1.2.2. REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 123,25 M2

1.2.3. REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 123,25 M2

1.2.4. REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 123,25 M2

1.2.5. REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 10 UN

1.2.6. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 15,12 M2

1.2.7. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 2,52 M3

1.2.8. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 123,25 M2

1.3. PAREDES

1.3.1. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - 1,20 M

1.4. REVESTIMENTOS

1.4.1. CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 - 123,25 M2

1.4.2. PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - 123,25 M2 (AZUL E LARANJA)

1.4.3. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - 690,50 M2

1.4.4. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - 690,50 M2

1.4.5. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - 690,50 M2

1.4.6. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - 690,50 M2 (AZUL E DOIS TONS DE CINZA)

1.5. TELHADO

1.5.1. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - 123,25 M2

1.5.2. TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM - 123,25 M2

1.5.3. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - 17 M

1.5.4. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS - 123,25 M2

1.6. ESQUADRIAS

1.6.1. PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL - 15,12 M2

1.6.2. TELA OTIS GALVANIZADA FIO 2.76MM DWG 12 MALHA 2,6CM - 56,80 M2

1.6.3. INSTALAÇÃO DE TELA OTIS GALVANIZADA - 56,80 M2

1.6.4. CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M - 44,60 M

1.7. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.7.1. TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - 31,17 M

1.7.2. CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 - 6 UN



- 1.7.3. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - 16 UN
- 1.7.4. JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 3 UN
- 1.7.5. JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 7 UN
- 1.7.6. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - 6 UN
- 1.7.7. JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - 4 UN
- 1.7.8. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - 32,40 M
- 1.7.9. CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - 6 UN
- 1.7.10. JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 - 3 UN
- 1.7.11. RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 - 4 UN
- 1.7.12. CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - 2 UN
- 1.8. INSTALAÇÕES PLUVIAIS
- 1.8.1. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - 28 M
- 1.8.2. CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - 4 UN
- 1.8.3. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 - 4 UN
- 1.9. LOUÇAS E METAIS
- 1.9.1. TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - 5 UN
- 1.9.2. TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 2 UN
- 1.9.3. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 6 UN
- 1.10. COMPLEMENTARES
- 1.10.1. LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 - 334,60 M2

0000	004	1,00	UN	20835 - CONTRATAÇÃO
------	-----	------	----	---------------------

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL SEL Nº 04/2024 - AVANÇAR + ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 25/2900-0001106-6, CONFORME CONVÊNIO FPE 5446/2025 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

- LOCAL : GINÁSIO MUNICIPAL CELITO SAVICZKI - SEDE

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.0.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS - 4,5 M2

1.1. ÁREA EXTERNA

1.2. ÁREA EXTERNA - ADEQUAÇÃO PÁTIO

1.2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - 1.410 M2

1.3. ÁREA EXTERNA - REVESTIMENTO ARGAMASSADO

1.3.1. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - 900 M2

1.4. PAREDES E PILARES EXTERNOS

1.4.1. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - 957 M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)

1.4.2. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - 229,03 M2

1.4.3. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - 229,03 M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)



Doutor Maurício Cardoso - RS

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EDITAL - (CCP) CONCORRÊNCIA PRESENCIAL LEI 14.133/21

1.5. FECHAMENTO LATERAL - TEL OTIS

1.5.1. TELA OTIS GALVANIZADA FIO 2,76 MM BWG12 - MALHA 2,6 CM - 128 M2

1.5.2. INSTALAÇÃO DE TELA OTIS GALVANIZADA FIO 2,76 MM BWG12 - MALHA 2,6 CM - 128 M2

1.6. ÁREA INTERNA

1.6.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - 1680 M2

1.6.2. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - 234,36 M2

1.6.3. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - 3.434 M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)

1.6.4. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - 781,33 M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)

1.6.5. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - 188,16 M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)

1.6.6. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - 507,15 M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)

1.6.7. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - 83,16 M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)

_____ Responsável	_____ Carimbo e Assinatura do Proponente
Recebemos em ____ de ____ de ____	
