



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Hora: 11:00:52

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

01 - Homologar a presente licitação nestes termos:

a) Modalidade (CCP) Concorrência Presencial Lei 14.133/21

b) Número licitação 000005 / 2026

c) Objeto Contratação de empresa especializada para a execução do projeto selecionado no âmbito do edital nº 03/2024 - avançar + esporte: ilumina esporte, processo nº 25/2900-0000990-8, convênio FPE 5339/2025; e para execução do projeto selecionado no âmbito do edital nº 04/2024 - avançar + esporte: infraestrutura esportiva, processo nº 25/2900-0001106-6, convênio FPE 5546/2025.

d) Fornecedores e Itens

ELETROLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTD - 8636					Total do fornecedor
18.656.467/0001-50					64.402,88

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total item
	(19447) - CONTRATAÇÃO. DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL SEL Nº 03/2024 - AVANÇAR + ESPORTE: ILUMINA ESPORTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2900-0000990-8, CONFORME CONVÊNIO FPE 5339/2025 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER - LOCAL : GINÁSIO WALTER BÜNDCHEN - PRANCHADA				
	2.1. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 4,5 M ²				
	2.2. - POSTE PADRÃO COM CAIXA INCORPORADA PARA ATENDIMENTO DE 1 CLIENTE VOLTADO PARA CALÇADA, CATEGORIA C10 COM CABOS 35 MM ² , DISJUNTOR 100 A, EM POSTE - 1 UN				
	2.3. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- 126 M				
	2.4. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 201 M				
	2.5. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1.350 M				
	2.6. - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 103 M				
	2.7. - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 194 M				
	2.8. - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10 M				
	2.9. - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 10 UN				
	2.10. - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 11 UN				



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

2.11. - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 5 UN

2.12. - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 24 UN

2.13. - CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPO, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 13 UN

2.14. - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. - 1 UN

2.15. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, ATÉ 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 1 UN

2.16. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 12 UN

2.17. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 4 UN

2.18. - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 1 UN

2.19. - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2 UN

2.20. - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 4 UN

2.21. - TOMADA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 4 UN

000/002	2.22. - TOMADA (2 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 11 UN	UN	1,00	64.402,8800	64.402,88
---------	--	----	------	-------------	-----------

2.23. - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 1 UN

2.24. - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 1 UN

2.25. - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 5 UN

2.26. - ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 6 UN

2.27. - ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 16 UN

2.28. - INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA EM
INTERRUPTORES E TOMADAS A SEREM DESATIVADAS -
12 UN

2.29. - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM LED DE 12 W. INCLUI LÂMPADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 24 UN

2.30. - PROJETOR DE LED DO TIPO MODULAR 200W COM
DRIVE, COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS DE 100W, MÍNIMO
5.500K, LUMENS $\geq 180\text{lm/W}$, FORMATO RETANGULAR, COM
SUPORTE DE FIXAÇÃO ENTRE
MÓDULOS/CRUZETAS/POSTE, TENSÃO 100-240V,
FREQUÊNCIA 50Hz/60Hz, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66,
PROTEÇÃO ELÉTRICA 4kV CONTRA SURTOS
TRANSIENTES, ÂNGULO DE ABERTURA NO MÍNIMO
24°/60°/90°, MATERIAL EM ALUMÍNIO/POLÍMEROS,
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A 45°C, FATOR DE
POTÊNCIA $>0,99$, IRC >80 , GARANTIA DE 5 ANOS, COM
PEÇA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO TERRITÓRIO
NACIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 16 UN

2.31. - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA . - 5,45 M³

2.32. - FITA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA
"CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. - 30 M

2.33. - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750
V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M - 3 UN

2.34. - FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO
ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) - 10 M

2.35. - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. - 25 UN

2.36. - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. - 12 UN

2.37. - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 850 M

2.38. - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, - 0,80 M²

2.39. - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - 0,80 M²

2.40. - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. - 0,30 M³

2.41. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). - 16 M



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Hora: 11:00:52

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

2.42. - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) . - 16 MXMES

ACESSO: 00773 PROJETO: 2097 RUBRICA: 4490 51 00 00 000 DESDOBRAMENTO: 4490 51 99 00 000
ACESSO: 00632 PROJETO: 2097 RUBRICA: 4490 51 00 00 000 DESDOBRAMENTO: 4490 51 99 00 000

J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA. - 9764

Total do fornecedor

51.601.943/0001-00

475.962,01

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total item
	(21661) - CONTRATAÇÃO. DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL SEL Nº 04/2024 - AVANÇAR + ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 25/2900-0001106-6, CONFORME CONVÊNIO FPE 5446/2025 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER - LOCAL : GINÁSIO MUNICIPAL WALTER BÜNDCHEN - PRANCHADA				
	1. REFORMA E CONSTRUÇÃO				
	1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
	1.1.1. TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - 95,80 M2				
	1.1.2. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) - 1,80 M2				
	1.1.3. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - 5 MES				
	1.2. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
	1.2.1. REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 123,25 M2				
	1.2.2. REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 123,25 M2				
	1.2.3. REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 123,25 M2				
	1.2.4. REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 123,25 M2				
	1.2.5. REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 10 UN				
	1.2.6. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 15,12 M2				
	1.2.7. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 2,52 M3				
	1.2.8. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 123,25 M2				
	1.3. PAREDES				
	1.3.1. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - 1,20 M				



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Hora: 11:00:52

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

1.4. REVESTIMENTOS					
1.4.1. CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 - 123,25 M2					
1.4.2. PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - 123,25 M2 (AZUL E LARANJA)					
1.4.3. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - 690,50 M2					
1.4.4. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - 690,50 M2					
1.4.5. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - 690,50 M2					
1.4.6. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - 690,50 M2 (AZUL E DOIS TONS DE CINZA)					
1.5. TELHADO					
1.5.1. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - 123,25 M2					
1.5.2. TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM - 123,25 M2					
1.5.3. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - 17 M					
000/003	1.5.4. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS - 123,25 M2	UN	1,00	157.945,1400	157.945,14
1.6. ESQUADRIAS					
1.6.1. PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL - 15,12 M2					
1.6.2. TELA OTIS GALVANIZADA FIO 2.76MM DWG 12 MALHA 2,6CM - 56,80 M2					
1.6.3. INSTALAÇÃO DE TELA OTIS GALVANIZADA - 56,80 M2					
1.6.4. CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M - 44,60 M					
1.7. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
1.7.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - 31,17 M					
1.7.2. CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 - 6 UN					
1.7.3. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - 16 UN					
1.7.4. JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 3 UN					



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

1.7.5. JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 7 UN
1.7.6. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - 6 UN
1.7.7. JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - 4 UN
1.7.8. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - 32,40 M
1.7.9. CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - 6 UN
1.7.10. JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 - 3 UN
1.7.11. RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 - 4 UN
1.7.12. CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - 2 UN
1.8. INSTALAÇÕES PLUVIAIS
1.8.1. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - 28 M
1.8.2. CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - 4 UN
1.8.3. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 - 4 UN
1.9. LOUÇAS E METAIS
1.9.1. TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - 5 UN
1.9.2. TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 2 UN
1.9.3. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 6 UN
1.10. COMPLEMENTARES
1.10.1. LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 - 334,60 M2

ACESSO: 00792 PROJETO: 2097 RUBRICA: 4490 51 00 00 000 DESDOBRAMENTO: 4490 51 99 00 000
ACESSO: 00793 PROJETO: 2097 RUBRICA: 4490 51 00 00 000 DESDOBRAMENTO: 4490 51 99 00 000

(20835) - CONTRATAÇÃO. DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL SEL Nº 04/2024 - AVANÇAR + ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, CONFORME



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Hora: 11:00:52

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 25/2900-0001106-6, CONFORME CONVENIO
FPE 5446/2025 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
- LOCAL : GINÁSIO MUNICIPAL CELITO SAVICZKI - SEDE

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.0.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022 PS - 4,5 M2

1.1. ÁREA EXTERNA

1.2. ÁREA EXTERNA - ADEQUAÇÃO PÁTIO

1.2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - 1.410 M2

1.3.. ÁREA EXTERNA - REVESTIMENTO ARGAMASSADO

1.3.1. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - 900 M2

1.4. PAREDES E PILARES EXTERNOS

1.4.1. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - 957
M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)

1.4.2. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS
EM OBRA. AF_01/2020 - 229,03 M2

1.4.3. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

000/004	PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	UN	1,00	318.016,8700	318.016,87
---------	--	----	------	--------------	------------

AF_01/2020 - 229,03 M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)

1.5. FECHAMENTO LATERAL - TEL OTIS

1.5.1. TELA OTIS GALVANIZADA FIO 2,76 MM BWG12 -
MALHA 2,6 CM - 128 M2

1.5.2. INSTALAÇÃO DE TELA OTIS GALVANIZADA FIO 2,76
MM BWG12 - MALHA 2,6 CM - 128 M2

1.6. ÁREA INTERNA

1.6.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019 - 1680 M2

1.6.2. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS
EM OBRA. AF_01/2020 - 234,36 M2

1.6.3. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 -
3.434 M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)

1.6.4. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - 781,33
M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)

1.6.5. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 - 188,16 M2 (VERMELHO, VERDE E
AMARELO)

1.6.6. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021 - 507,15 M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)

1.6.7. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020 - 83,16 M2 (VERMELHO, VERDE E AMARELO)

ACESSO: 00792 PROJETO: 2097 RUBRICA: 4490 51 00 00 000 DESDOBRAMENTO: 4490 51 99 00 000
ACESSO: 00793 PROJETO: 2097 RUBRICA: 4490 51 00 00 000 DESDOBRAMENTO: 4490 51 99 00 000



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Hora: 11:00:52

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

61.154.709/0001-36 **103.500,00**

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total item
	(19448) - CONTRATAÇÃO. DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SELECIONADO NO ÂMBITO DO EDITAL SEL Nº 03/2024 - AVANÇAR + ESPORTE: ILUMINA ESPORTE, CONFORME PROCESSO Nº 25/2900-0000990-8, CONFORME CONVÊNIO FPE 5339/2025 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER - LOCAL : GINÁSIO CELITO SAVICZKI - SEDE				
	1.1. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. - 4,50 M ²				
	1.2. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 20 M				
	1.3. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 390 M				
	1.4. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 920 M				
	1.5. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 495 M				
	1.6. - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 3 M				
	1.7. - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 125 M				
	1.8. - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 30 UN				
	1.9. - ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 125 UN				
	1.10. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, ATÉ 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 1 UN				
000/001	1.11. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 6 UN	UN	1,00	103.500,0000	103.500,00
	1.12. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 1 UN				
	1.13. - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 2 UN				
	1.14. - FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 3 UN				



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

1.15. - PROJETOR DE LED DO TIPO MODULAR 200W COM DRIVE, COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS DE 100W, MÍNIMO 5.500K, LUMENS $\geq 180\text{lm/W}$, FORMATO RETANGULAR, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO ENTRE MÓDULOS/CRUZETAS/POSTE, TENSÃO 100-240V, FREQUÊNCIA 50Hz/60Hz, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, PROTEÇÃO ELÉTRICA 4kV CONTRA SURTOS TRANSIENTES, ÂNGULO DE ABERTURA NO MÍNIMO 24°/60°/90°, MATERIAL EM ALUMÍNIO/POLÍMEROS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A 45°C, FATOR DE POTÊNCIA $>0,99$, IRC >80 , GARANTIA DE 5 ANOS, COM PEÇA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 47 UN

1.16. - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M - 3 UN

1.17. - FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) - 10 M

1.18. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). - 16 M

1.19. - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) - 16 MXMES

1.20. - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 47 UN

1.21. - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 400 M

ACESSO: 00773 PROJETO: 2097 RUBRICA: 4490 51 00 00 000 DESDOBRAMENTO: 4490 51 99 00 000
ACESSO: 00632 PROJETO: 2097 RUBRICA: 4490 51 00 00 000 DESDOBRAMENTO: 4490 51 99 00 000

Total Geral**R\$ 643.864,89**

e) Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Total
773	2097	4490 51 00 00 000		117.422,06
792	2097	4490 51 00 00 000		308.990,75
632	2097	4490 51 00 00 000		50.480,81
793	2097	4490 51 00 00 000		166.971,25

02 - Autorizar o empenho das despesas resultantes nas dotações orçamentárias acima citadas.

03 - Determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

04 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo e determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

05 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 17/08/2026



LAURI JOSÉ ELY
PREFEITO(A) MUNICIPAL