



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO - RS

MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PINTURA

Localização: GINASIO MUNICIPAL DA SEDE DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO.

LOCAL: AVENIDA PERIMETRAL LESTE- DOUTOR MUNICÍPIO CARDOSO/RS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Rua Marechal Deodoro, 967 – Doutor Maurício Cardoso – RS - 98925-000

Fone: 55 3534-1103 - e-mail: pdrmcad@pdrmcad.com.br





Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO - RS

MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PINTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS – 4,5 M2

ÁREA EXTERNA

AREA EXTERNA - ADEQUAÇÃO PATIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 – 1.410,00 M2

ÁREA EXTERNA - REVESTIMENTO ARGAMASSADO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 – 900,00 M2

PAREDES E PILARES EXTERNOS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 – INSTALAÇÃO DE TELA - 957,00 M2

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 – 229,03 M2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 – 229,03 M2

FECHAMENTO LATERAL - TEL OTIS

Rua Marechal Deodoro, 967 – Doutor Maurício Cardoso – RS - 98925-000

Fone: 55 3534-1103 - e-mail: pdrmcad@pdrmcad.com.br



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO - RS

TELA OTIS GALVANIZADA FIO 2,76 MM BWG12 - MALHA 2,6 CM – 128,00 M2

INSTALAÇÃO DE TELA OTIS GALVANIZADA FIO 2,76 MM BWG12 - MALHA 2,6 CM – 128,00 M2

ÁREA INTERNA

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 – 1.680,00 M2

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 – 234,36 M2

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - 3.434,00 M2

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 – 781,33 M2

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 – 188,16 M2

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - 507,15 M2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). – 83,16 M2

KARINE SIGNNORI DE MELLO

ENGENHEIRA CIVIL

RS244762

Rua Marechal Deodoro, 967 – Doutor Maurício Cardoso – RS - 98925-000

Fone: 55 3534-1103 - e-mail: pdrmcad@pdrmcad.com.br

