

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	DMT (km)	DENSIDADE (t/m³)	QUANTIDADE
1			MOBILIZAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS				
1.1			MOBILIZAÇÃO DE OBRA E SERVICOS INICIAIS				
1.1.1	COMP001	COMPOSIÇÃO	Mobilização e desmobilização de equipamentos	vb			1,00
1.1.2	COMP002	COMPOSIÇÃO	Serviços topográficos	m²			18.000,00
1.1.3	COMP003	COMPOSIÇÃO	Placa de obra	un			1,00
1.1.4	5502985	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²			6.000,00
1.1.5	4915768	SICRO	Corte e remoção de árvores	m³	Serviço a Cargo do Município		
1.1.6	5501701	SICRO	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	Serviço a Cargo do Município		
1.1.7	5501702	SICRO	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	un	Serviço a Cargo do Município		
1.1.8	5914582	SICRO	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - vegetação	tkm	Serviço a Cargo do Município		
2			DRENAGEM				
2.1			OBRAS DE ARTE CORRENTE				
2.1.1	4805757	SICRO	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria - bueiros	m³			71,68
2.1.2	0804031	SICRO	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			28,00
2.1.3	0804101	SICRO	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			4,00
2.1.4	0804039	SICRO	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-
2.1.5	0804121	SICRO	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-
2.1.6	4815671	SICRO	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³			40,94
2.1.7	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - escavação bueiros	tkm	1,00	1,875	76,76
2.2			DRENAGEM SUPERFICIAL				
2.2.1	5502114	SICRO	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria - valas laterais	m³			1.010,00
2.2.2	2003823	SICRO	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação - bueiros de acesso	m			48,00
2.2.3	1106159	SICRO	Concreto Usinado fck = 25 MPa - envelopamento bueiros de acesso e descidas d' água	m³			33,96
2.2.4	5914569	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - concreto para bueiros de acesso	tkm	25,00	2,400	2.037,60
2.2.5	1505879	SICRO	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³			20,00
2.2.6	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - pedra enrocamento	tkm	7,00	1,500	210,00
2.2.7	94267	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016	m			3.990,00
2.2.8	5914569	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - concreto para meio-fio	tkm	25,00	2,400	14.962,50
2.2.9	98504	SINAPI	Enleivamento	m²		Serviço a Cargo do Município	
3			TERRAPLENAGEM				
3.1			TERRAPLENAGEM				
3.1.1	5502114	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³			1.834,84
3.1.2	5503041	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³			1.400,70
4			PAVIMENTAÇÃO				
4.1			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES				
4.1.1	4011209	SICRO	Regularização do subleito	m²			18.000,00
4.1.2	101170	SINAPI	Execução de pavimento em pedras irregulares, rejuntamento com pó de pedra.	m²			14.000,00
4.1.3	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - pedra calcamento	tkm	8,50	1,500	17.850,00
5			SINALIZAÇÃO				
5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL				
5.1.1	5213417	SICRO	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²			6,70
5.1.2	5219546	SICRO	Confecção de suporte metálico móvel para placa de sinalização	un			8,00

SEM
DESONERAÇÃO

15.000,00

0,40

800

0,43

12,93

38,88

97,2

1,88

6,81

654,44

1125,16

891,15

1686,61

16,04

0,91

6,81

283,49

494,3

0,61

245,84

0,91

52,34

0,61

24,15

7,67

7,59

1,06

38,8

0,91

451,91

327,74