

NOTAS DE SERVIÇO - PROJETO DE DRENAGEM

NOTAS DE SERVIÇO DE DESCIDAS D'ÁGUA						
Nº.	LOCAL (km)	TIPO	LADO	EXTENSÃO (m)	CONCRETO DESCIDA (m3/m)	CONCRETO DESCIDA (m3)
1	0+300	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
2	0+300	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
3	0+447	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
4	0+447	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
5	0+520	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
6	0+520	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
7	0+553	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
8	0+553	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
9	0+727	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
10	0+727	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
11	0+840	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
12	0+840	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
13	1+003	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
14	1+003	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
15	1+008	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
16	1+008	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
17	1+120	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
18	1+160	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
19	1+280	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
20	1+330	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
21	1+460	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
22	1+460	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
23	1+560	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
24	1+650	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
25	1+650	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
26	1+680	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
27	1+740	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
28	1+760	DESCIDA D'ÁGUA	LE	1,50	0,09	0,14
29	1+920	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
30	1+920	DESCIDA D'ÁGUA	LD	1,50	0,09	0,14
TOTAL		30,00		45,00		4,20

<div> Consultoria de Engenharia Ltda. R. Alfredo A. Meinertz, 355, Timbaúva Santa Rosa - RS - CEP 98781-520 Fone: 55-9.9920 3098</div>		<div>Resp. Técnico :  Roberto Mattos dos Santos  Cristóvão Ricardo Vogel</div>		<div>Cliente: </div>	
Projeto : Cristóvão R. Vogel		Data : maio/2023		Resp. Técnico : ROBERTO MATTOS DOS SANTOS CREA/RS 083847-D CRISTÓVÃO RICARDO VOGEL CREA/RS 216.239	
Desenho: CRV		Escala : H - 1:1.000 V - 1:100		Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO - RS CNPJ: 87.613.097/0001-96	
Aprovação: Roberto M. Santos		Revisão : 00 Prancha : DRE-09		Obra/Serviço : PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	
				Local : ESTRADA MUNICIPAL	
				Conteúdo: PROJETO DE DRENAGEM - NOTAS DE SERVIÇO	