



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSNTE / TOMADOR 0 Município de São Martinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento Asfáltico em CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Osvaldo Graeff	MUNICÍPIO / UF São Martinho/RS	BDI 1 20,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua Osvaldo Graeff										
1.			INICIAIS					-	1.747,76	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	147,80	
1.1.1.	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	1,00	122,38	BDI 1	147,80	147,80	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.599,96	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M2	2,88	460,00	BDI 1	555,54	1.599,96	RA
2.			REGULARIZAÇÃO DE BASE (MÉDIA 2,0CM)					-	3.806,64	
2.1.			REGULARIZAÇÃO					-	3.806,64	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	600,00	2,08	BDI 1	2,51	1.506,00	RA
2.1.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2024	M3	12,00	158,75	BDI 1	191,72	2.300,64	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO					-	72.107,96	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	72.107,96	
3.1.1.	Composição	C001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, EXCLUSIVE EMULSÃO(REF. SINAPI 104375)	M2	1.200,00	2,05	BDI 1	2,48	2.976,00	RA
3.1.2.	Cotação	COT01	CIMENTO ASFALTICO CAP-50-70	T	2,60	4.830,00	BDI 1	5.833,19	15.166,29	RA
3.1.3.	Composição	C002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 2,0CM, EXCLUSIVE CIMENTO ASFALTICO E TRANSPORTE (REF. SINAPI 95996)	M3	12,00	1.265,10	BDI 1	1.527,86	18.334,32	RA
3.1.4.	Cotação	COT02	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	KG	600,00	2,70	BDI 1	3,26	1.956,00	RA
3.1.5.	Composição	C004	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0CM, EXCLUSIVE CIMENTOASFALTICO E TRANSPORTE	M3	18,00	1.318,06	BDI 1	1.591,82	28.652,76	RA
3.1.6.	Composição	C003	USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA BINDER, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H, EXCLUSIVE CIMENTO ASFALTICO (REF. SINAPI 104358)	T	4,34	469,22	BDI 1	566,68	2.459,39	RA
3.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	540,00	2,58	BDI 1	3,12	1.684,80	RA
3.1.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	720,00	1,01	BDI 1	1,22	878,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Martinho/RS
Local
sexta-feira, 1 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS LUIS BAMBERG
CREA/CAU: RS 249176
ART/RTT: 13469142