



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de São Martinho	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA EXTERNA EMEF MICHELS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01 São Martinho/RS	BDI 1 20,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									106.687,28	
1.			RASCUNHO					-	106.687,28	
1.1.			REFORMA BEIRAIS E OITÃO					-	11.567,67	
1.1.0.0.1.	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS. PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023	M2	48,30	119,86	BDI 1	144,42	6.975,49	RA
1.1.0.0.2.	Composição	C0006	ESPELHO DE BEIRAL, MADEIRA APARELHADA, 2,5X20CM	M	50,40	12,29	BDI 1	14,81	746,42	RA
1.1.0.0.3.	SINAPI	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF 08/2023	M	96,00	33,25	BDI 1	40,06	3.845,76	RA
1.2.			PINTURA EXTERNA DE PAREDES					-	71.604,79	
1.2.0.0.1.	Composição	C0001	LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA (REF. SINAPI 88495)	M2	1.217,43	2,00	BDI 1	2,41	2.934,01	RA
1.2.0.0.2.	Composição	C0002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM MANTA LIQUIDA, 2 DEMAOS (REF. SINAPI 88489 E MANUAL "SIKAFILL RAPIDO MANTA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE")	M2	1.217,43	23,14	BDI 1	27,88	33.941,95	RA
1.2.0.0.3.	Composição	C0005	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS DEMAOS, (REF. SINAPI 88489)	M2	1.217,43	20,48	BDI 1	24,68	30.046,17	RA
1.2.0.0.4.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS. AF 05/2021	M2	136,80	28,41	BDI 1	34,23	4.682,66	RA
1.3.			PINTURA DE MADEIRAS					-	7.101,17	
1.3.1.			ESQUADRIAS BIBLIOTECA					-	1.223,10	
1.3.1.0.1.	Composição	C0001	LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA (REF. SINAPI 88495)	M2	56,26	2,00	BDI 1	2,41	135,59	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021	M2	56,26	16,04	BDI 1	19,33	1.087,51	RA
1.3.2.			FORRO E DEMAIS ESTRUTURAS REFEITÓRIO					-	4.608,88	
1.3.2.0.1.	Composição	C0001	LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA (REF. SINAPI 88495)	M2	212,00	2,00	BDI 1	2,41	510,92	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021	M2	212,00	16,04	BDI 1	19,33	4.097,96	RA
1.3.3.			BEIRAIS E OITÃO					-	1.269,19	
1.3.3.0.1.	Composição	C0001	LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA (REF. SINAPI 88495)	M2	58,38	2,00	BDI 1	2,41	140,70	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021	M2	58,38	16,04	BDI 1	19,33	1.128,49	RA
1.4.			METÁLICAS					-	16.413,65	
1.4.1.			ESQUADRIAS					-	10.885,63	
1.4.1.0.1.	Composição	C0004	REMOÇÃO DE PINTURA METÁLICA EM ESQUADRIAS COM APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA, MARCA CORAL OU SIMILAR (REF. ORSE 03967)	M2	179,04	11,42	BDI 1	13,76	2.463,59	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M2	179,04	9,79	BDI 1	11,80	2.112,67	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	358,08	14,62	BDI 1	17,62	6.309,37	RA
1.4.2.			PILARES E ESTRUTURAS SEMELHANTES					-	5.528,02	
1.4.2.1.			PILARES E VIGAS					-	2.334,72	
1.4.2.1.1.	Composição	C0004	REMOÇÃO DE PINTURA METÁLICA EM ESQUADRIAS COM APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA, MARCA CORAL OU SIMILAR (REF. ORSE 03967)	M2	38,40	11,42	BDI 1	13,76	528,38	RA
1.4.2.1.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M2	38,40	9,79	BDI 1	11,80	453,12	RA
1.4.2.1.3.	SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	76,80	14,62	BDI 1	17,62	1.353,22	RA
1.4.2.2.			ESCADA					-	1.944,42	
1.4.2.2.1.	Composição	C0004	REMOÇÃO DE PINTURA METÁLICA EM ESQUADRIAS COM APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA, MARCA CORAL OU SIMILAR (REF. ORSE 03967)	M2	37,40	11,42	BDI 1	13,76	514,62	RA
1.4.2.2.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M2	37,40	9,79	BDI 1	11,80	441,32	RA
1.4.2.2.3.	SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	56,10	14,62	BDI 1	17,62	988,48	RA
1.4.2.3.			FECHAMENTOS DA FACHADA					-	1.248,88	
1.4.2.3.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M2	42,45	9,79	BDI 1	11,80	500,91	RA
1.4.2.3.2.	SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	42,45	14,62	BDI 1	17,62	747,97	RA

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Martinho/RS
Local
quinta-feira, 17 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ISMAEL A. FAGGION
CREA/CAU: RS 231.384
ART/RRT: 13434812