

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	C0001	LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA (REF. SINAPI 88495)	M2		1,80	2,00
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,06	1,42	1,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086	20,08	22,40
Composição	C0002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM MANTA LIQUIDA, 2 DEMAOS (REF. SINAPI 88489 E MANUAL "SIKAFILL RAPIDO MANTA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE")	M2		22,54	23,14
SINAPI-I	626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	KG	0,75	23,05	23,05
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	25,62	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	20,08	22,40
Composição	C0003	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS (REF. SINAPI 88489)	M2		19,57	20,48
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,34275	34,10	34,10
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24465	25,62	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0816	20,08	22,40
Composição	C0004	REMOÇÃO DE PINTURA METÁLICA EM ESQUADRIAS COM APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA, MARCA CORAL OU SIMILAR (REF. ORSE 03967)	M2		17,18	18,36
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	25,62	28,55
COTAÇÃO	COT01	Removedor de tinta marca Coral ou similar	L	0,18	38,61	38,61
Composição	C0005	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. (REF. SINAPI 88489)	M2		19,57	20,48
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,34275	34,10	34,10
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24465	25,62	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0816	20,08	22,40
Composição	C0006	ESPELHO DE BEIRAL, MADEIRA APARElhada, 2,5X20CM	M		12,29	12,29
SINAPI-I	3992	TABUA APARElhada *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,66666667	18,44	18,44

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: