

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARTINHO	SALA LILAS E OUTROS(CRAS)			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	12-24 (N DES.)	ADEQUAÇÕES SALAS DO CRAS	SÃO MARTINHO	22,43%	0,00%	0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
		LOTE	LOTE	ADEQUAÇÕES SALAS DO CRAS								16.608,31
	Meta	Meta	1.			SALA ASSISTENCIA SOCIAL					-	3.633,97
	Nível 2	Nível 2	1.1.			PINTURA PAREDES					-	3.049,20
	Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	C01	LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA (REF. SINAPI 88495)	M2	110,00	2,06	BDI 1	2,52	277,20
	Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	C02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS.(REF. SINAPI 88489)	M2	110,00	20,58	BDI 1	25,20	2.772,00
	Nível 2	Nível 2	1.2.			PORTAS E JANELAS					-	584,77
	Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	M2	7,77	10,08	BDI 1	12,34	95,88
	Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	M2	15,54	25,70	BDI 1	31,46	488,89
	Meta	Meta	2.			SALA LILAS					-	5.478,90
	Nível 2	Nível 2	2.1.			REFORMA SALA LILÁS					-	3.049,20
	Serviço	Serviço	2.1.1.	Composição	C01	LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA (REF. SINAPI 88495)	M2	110,00	2,06	BDI 1	2,52	277,20
	Serviço	Serviço	2.1.2.	Composição	C02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS.(REF. SINAPI 88489)	M2	110,00	20,58	BDI 1	25,20	2.772,00
	Nível 2	Nível 2	2.2.			PORTAS E JANELAS					-	557,68
	Serviço	Serviço	2.2.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	M2	7,41	10,08	BDI 1	12,34	91,44
	Serviço	Serviço	2.2.2.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	M2	14,82	25,70	BDI 1	31,46	466,24
	Nível 2	Nível 2	2.3.			LAVABO					-	1.872,02
	Serviço	Serviço	2.3.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	2,07	24,24	BDI 1	29,68	61,44
	Serviço	Serviço	2.3.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_ 07/2021	M2	2,07	43,54	BDI 1	53,31	110,35
	Serviço	Serviço	2.3.3.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_ 02/2023_ PE	M2	2,07	156,55	BDI 1	191,66	396,74
	Serviço	Serviço	2.3.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_ 02/2023	M	6,00	13,78	BDI 1	16,87	101,22
	Serviço	Serviço	2.3.5.	SINAPI	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	681,57	BDI 1	834,45	834,45
	Serviço	Serviço	2.3.6.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	300,43	BDI 1	367,82	367,82
	Meta	Meta	3.			FACHADA					-	7.495,44
	Nível 2	Nível 2	3.1.			PINTURA DA FACHADA					-	3.049,20

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARTINHO	SALA LILAS E OUTROS(CRAS)			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	12-24 (N DES.)	ADEQUAÇÕES SALAS DO CRAS	SÃO MARTINHO	22.43%	0.00%	0.00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE			ADEQUAÇÕES SALAS DO CRAS						16.608,31
F	Serviço	Serviço	3.1.1.	Composição	C01	LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA (REF. SINAPI 88495)	M2	110,00	2,06	BDI 1	277,20
F	Serviço	Serviço	3.1.2.	Composição	C02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS.(REF. SINAPI 88489)	M2	110,00	20,58	BDI 1	2.772,00
F	Nível 2	Nível 2	3.2.			PORTAS E JANELAS				-	706,93
F	Serviço	Serviço	3.2.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	M2	16,14	10,08	BDI 1	199,17
F	Serviço	Serviço	3.2.2.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	M2	16,14	25,70	BDI 1	507,76
F	Nível 2	Nível 2	3.3.			PISO CERAMICO				-	2.546,91
F	Serviço	Serviço	3.3.1.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_ 07/2021	M2	11,80	43,54	BDI 1	629,06
F	Serviço	Serviço	3.3.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_ 02/2023_ PE	M2	11,80	132,75	BDI 1	1.917,85
F	Nível 2	Nível 2	3.4.			COZINHA				-	1.192,40
F	Serviço	Serviço	3.4.1.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_ 09/2023	M	7,00	9,34	BDI 1	80,01
F	Serviço	Serviço	3.4.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	7,00	28,72	BDI 1	246,12
F	Serviço	Serviço	3.4.3.	SINAPI	89716	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	10,00	29,79	BDI 1	364,70
F	Serviço	Serviço	3.4.4.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_ 12/2020	UN	1,00	409,68	BDI 1	501,57

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MARTINHO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SALA LILAS E OUTROS(CRAS)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÕES SALAS DO CRAS	MUNICÍPIO / UF SÃO MARTINHO	BDI 1 22,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	ADEQUAÇÕES SALAS DO CRAS									16.608,31
Local						Responsável Técnico					
segunda-feira, 17 de março de 2025						Nome: MARCOS LUIS BAMBERG					
Data						CREA/CAU: RS-249176					
						ART/RRT: 0					