

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	PELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARTINHO	CAPEAMENTO ASFALTICO RUA AFONSO KLEIN			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	12-24 (N DES.)	CAPEAMENTO ASFALTICO RUA AFONSO KLEIN	SÃO MARTINHO	20,82%	13,24%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	CAPEAMENTO ASFALTICO RUA AFONSO KLEIN									12.476,37	
Meta	Meta	1.			INICIAIS					-	133,07	
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	133,07	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	1,00	110,14	BDI 1	133,07	133,07	RA
Meta	Meta	2.			LIMPEZA					-	1.003,88	
Nível 2	Nível 2	2.1.			LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE					-	1.003,88	
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	436,47	1,90	BDI 1	2,30	1.003,88	RA
Meta	Meta	3.			PAVIMENTAÇÃO					-	11.339,42	
Nível 2	Nível 2	3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	11.339,42	
Serviço	Serviço	3.1.1.	Composição	C01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, EXCLUSIVE EMULSÃO(REF.SINAPI 104375)	M2	436,47	1,71	BDI 2	1,94	846,75	RA
Serviço	Serviço	3.1.2.	Composição	C02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,0CM, EXCLUSIVE CIMENTOASFALTICO E TRANSPORTE	M3	8,73	924,98	BDI 1	1.117,56	9.756,30	RA
Serviço	Serviço	3.1.3.	Composição	C03	USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H, EXCLUSIVE CIMENTO ASFALTICO (REF. SINAPI 104358)	T	1,26	359,33	BDI 1	434,14	547,02	RA
Serviço	Serviço	3.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	37,87	2,32	BDI 1	2,80	106,04	RA
Serviço	Serviço	3.1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	75,74	0,91	BDI 1	1,10	83,31	RA
Serviço	Serviço	-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MARTINHO

Local

sexta-feira, 2 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS LUIS BAMBERG

CREA/CAU: RS-249176

ART/RR: 0