



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO RUA SELVINO ATTUATI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFALTICO RUA SELVINO ATTUATI	MUNICÍPIO / UF SÃO MARTINHO	BDI 1 20,82%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPEAMENTO ASFALTICO RUA SELVINO ATTUATI									63.567,63	
1.			INICIAIS					-	133,07	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	133,07	
1.1.1.	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	1,00	110,14	BDI 1	133,07	133,07	RA
2.			LIMPEZA					-	5.144,59	
2.1.			LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE					-	5.144,59	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.236,78	1,90	BDI 1	2,30	5.144,59	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO					-	58.289,97	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	58.289,97	
3.1.1.	Composição	C01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, EXCLUSIVE EMULSÃO(REF.SINAPI 104375)	M2	2.236,78	1,71	BDI 2	1,94	4.339,35	RA
3.1.2.	Composição	C02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,0CM, EXCLUSIVE CIMENTOASFALTICO E TRANSPORTE	M3	44,74	924,98	BDI 1	1.117,56	49.999,63	RA
3.1.3.	Composição	C03	USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H, EXCLUSIVE CIMENTO ASFALTICO (REF. SINAPI 104358)	T	6,47	359,33	BDI 1	434,14	2.808,89	RA
3.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	194,03	2,32	BDI 1	2,80	543,28	RA
3.1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	388,06	0,91	BDI 1	1,10	426,87	RA
3.1.6.	Composição	C04	CAMADA DE AREIA	M3	11,18	12,73	BDI 1	15,38	171,95	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MARTINHO  
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO RUA SELVINO ATTUATI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFALTICO RUA SELVINO ATTUATI	MUNICÍPIO / UF SÃO MARTINHO	BDI 1 20,82%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CAPEAMENTO ASFALTICO RUA SELVINO ATTUATI									63.567,63

sexta-feira, 2 de maio de 2025  
Data

Nome: MARCOS LUIS BAMBERG  
CREA/CAU: RS-249176  
ART/RRT: 0

RECURSO  
↓