



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                   |                             |                                                               |                                                                       |                 |                 |                |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARTINHO     | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CAPEAMENTO ASFALTICO RUA VENDELINO MARIM |                 |                 |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>12-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CAPEAMENTO ASFALTICO RUA VENDELINO MARIM | MUNICÍPIO / UF<br>SÃO MARTINHO                                        | BDI 1<br>20,82% | BDI 2<br>13,24% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                     | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| CAPEAMENTO ASFALTICO RUA VENDELINO MARIM |            |        |                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   | 25.782,55            |    |
| 1.                                       |            |        | INICIAIS                                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 133,07               |    |
| 1.1.                                     |            |        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 133,07               |    |
| 1.1.1.                                   | SINAPI-I   | 2707   | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                                                                                                                  | H       | 1,00       | 110,14                            | BDI 1      | 133,07                            | 133,07               | RA |
| 2.                                       |            |        | LIMPEZA                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 2.084,88             |    |
| 2.1.                                     |            |        | LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE                                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 2.084,88             |    |
| 2.1.1.                                   | SINAPI     | 99814  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                | M2      | 906,47     | 1,90                              | BDI 1      | 2,30                              | 2.084,88             | RA |
| 3.                                       |            |        | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 23.564,60            |    |
| 3.1.                                     |            |        | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 23.564,60            |    |
| 3.1.1.                                   | Composição | C01    | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, EXCLUSIVE EMULSÃO(REF.SINAPI 104375)                                                                          | M2      | 906,47     | 1,71                              | BDI 2      | 1,94                              | 1.758,55             | RA |
| 3.1.2.                                   | Composição | C02    | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 1,0CM, EXCLUSIVE CIMENTOASFALTICO E TRANSPORTE | M3      | 18,13      | 924,98                            | BDI 1      | 1.117,56                          | 20.261,36            | RA |
| 3.1.3.                                   | Composição | C03    | USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA BINDER, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H, EXCLUSIVE CIMENTO ASFALTICO (REF. SINAPI 104358)              | T       | 2,62       | 359,33                            | BDI 1      | 434,14                            | 1.137,45             | RA |
| 3.1.4.                                   | SINAPI     | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                        | M3XKM   | 78,65      | 2,32                              | BDI 1      | 2,80                              | 220,22               | RA |
| 3.1.5.                                   | SINAPI     | 93590  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                 | M3XKM   | 157,29     | 0,91                              | BDI 1      | 1,10                              | 173,02               | RA |
| 3.1.6.                                   | Composição | C04    | CAMADA DE AREIA                                                                                                                                                           | M3      | 0,91       | 12,73                             | BDI 1      | 15,38                             | 14,00                | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MARTINHO  
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                             |                                                               |                                                                       |                 |                 |                |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº TransfereGOV<br>0        | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARTINHO     | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CAPEAMENTO ASFALTICO RUA VENDELINO MARIM |                 |                 |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>12-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CAPEAMENTO ASFALTICO RUA VENDELINO MARIM | MUNICÍPIO / UF<br>SÃO MARTINHO                                        | BDI 1<br>20,82% | BDI 2<br>13,24% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                     | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| CAPEAMENTO ASFALTICO RUA VENDELINO MARIM |       |        |           |         |            |                                   |            |                                   | 25.782,55            |

sexta-feira, 2 de maio de 2025  
Data

Nome: MARCOS LUIS BAMBERG  
CREA/CAU: RS-249176  
ART/RRT: 0

RECURSO  
↓