



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROponente / TOMADOR Município de São Martinho | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cercamento e Passeio Escola Padre Antonio Michels | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 07-25 (N.DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Cercamento e Passeio Escola Padre Antonio Michels | MUNICÍPIO / UF São Martinho/RS | BDI 1 20,78% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Cercamento e Passeio Escola Padre Antonio Michels | | | | | | | | | 203.956,94 | |
| 1. | | | Cercamento e Passeio Escola Padre Antonio Michels | | | | | - | 1.880,93 | |
| 1.1. | | | Serviços Iniciais | | | | | - | 1.880,93 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,88 | 413,42 | BDI 1 | 499,33 | 1.438,07 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,00 | 122,22 | BDI 1 | 147,62 | 442,86 | RA |
| 2. | | | Passeio Público | | | | | - | 71.968,83 | |
| 2.1. | | | Demolição do passeio | | | | | - | 5.172,44 | |
| 2.1.1. | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 35,85 | 119,46 | BDI 1 | 144,28 | 5.172,44 | RA |
| 2.2. | | | Passeio público | | | | | - | 46.615,20 | |
| 2.2.1. | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 594,43 | 64,93 | BDI 1 | 78,42 | 46.615,20 | RA |
| 2.3. | | | Piso podotátil | | | | | - | 20.181,19 | |
| 2.3.1. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 122,60 | 136,29 | BDI 1 | 164,61 | 20.181,19 | RA |
| 3. | | | Cercamento e Passeio Escola Padre Antonio Michels | | | | | - | 21.410,78 | |
| 3.1. | | | Muro | | | | | - | 21.410,78 | |
| 3.1.1. | Composição | C004 | Remoção de cercas e mourões de forma manual sem reaproveitamento (REF. SINAPI 104800) | M | 284,94 | 8,86 | BDI 1 | 10,70 | 3.048,86 | RA |
| 3.1.2. | SINAPI | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 110,95 | 118,40 | BDI 1 | 143,00 | 15.865,85 | RA |
| 3.1.3. | Composição | C003 | Chita de concreto | M | 284,94 | 7,25 | BDI 1 | 8,76 | 2.496,07 | RA |
| 4. | | | Cercamento e Passeio Escola Padre Antonio Michels | | | | | - | 108.696,40 | |
| 4.1. | | | Grade e Alamedado | | | | | - | 108.696,40 | |
| 4.1.1. | Composição | C001 | Grade de ferro, formado por perfil cantoneira 7/8"(20mm) | M2 | 183,30 | 334,47 | BDI 1 | 403,97 | 74.047,70 | RA |
| 4.1.2. | Composição | C002 | Cerca de alamedado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado revestido em PVC, altura de 2,00m, fio 2,77mm(ref. Sinapi 98522) | M | 151,43 | 189,44 | BDI 1 | 228,81 | 34.648,70 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Martinho/RS
Local
quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS LUIS BAMBERG
CREA/CAU: RS 249.176
ART/RT: 0