

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	C001	Grade de ferro, formado por perfil cantoneira 7/8"(20mm)	M2		353,20	371,63
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	11,44	9,76	9,76
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,115	56,61	56,61
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	22,58	24,53
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5	25,72	28,07
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,005625	515,83	523,58
SINAPI-I	43082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	2,145	12,16	12,16
Composição	C002	Cerca de alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado revestido em PVC, altura de 2,00m, fio 2,77mm(ref. Sinapi 98522)	M		205,75	210,49
SINAPI-I	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	UN	1	72,50	72,50
SINAPI-I	10935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	1,8	41,98	41,98
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1144	21,22	21,22
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0045	515,83	523,58
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	21,43	23,26
Composição	C003	Cinta de concreto	M		7,94	8,06
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0154	515,83	523,58
Composição	C004	Remoção de cercas e mourões de forma manual sem reaproveitamento (REF. SINAPI 104800)	M		9,04	9,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1917	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1917	21,43	23,26
Composição	C005	Pintura com tinta branca a base de cal(ref. 102498)	M2		7,65	8,23
SINAPI-I	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,53	1,65	1,65
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,185	27,41	29,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	21,43	23,26

Data

 Responsável Técnico: MARCOS LUIS BAMBERG
 CREA/CAU: RS 249.176