**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO | CAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRADA SEDE NOVA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 06-26 (N DES.) | CAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRADA SEDE NOVA | SÃO MARTINHO/RS | 20,73% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRADA SEDE NOVA** | | | | | | | | | **537.518,18** | |
| **1.** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | **-** | **3.221,62** | |
| **1.1.** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | **-** | **3.221,62** | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,88 | 445,36 | BDI 1 | 537,68 | 1.548,52 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI-I | 2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | 10,00 | 138,58 | BDI 1 | 167,31 | 1.673,10 | RA |
| **2.** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **-** | **534.296,56** | |
| **2.1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **-** | **534.296,56** | |
| 2.1.1. | Composição | C04 | COMPACTAÇÃO BASE EXISTENTE | M3 | 956,25 | 3,49 | BDI 1 | 4,21 | 4.025,81 | RA |
| 2.1.2. | SINAPI | 105727 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 637,50 | 160,94 | BDI 1 | 194,30 | 123.866,25 | RA |
| 2.1.3. | Composição | C01 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE CIMENTO ASFALTICO E TRANSPORTE (REF. SINAPI 95996) | M3 | 178,50 | 1.092,17 | BDI 1 | 1.318,58 | 235.366,53 | RA |
| 2.1.4. | Composição | C03 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, EXCLUSIVE EMULSÃO (REF. SINAPI 104375) | M2 | 6.375,00 | 2,31 | BDI 1 | 2,79 | 17.786,25 | RA |
| 2.1.5. | Cotação | COT 02 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | KG | 2.868,75 | 2,97 | BDI 1 | 3,59 | 10.298,81 | RA |
| 2.1.6. | Composição | C02 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA BINDER, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H, EXCLUSIVE CIMENTO ASFALTICO (REF. SINAPI 104358) | T | 28,83 | 394,20 | BDI 1 | 475,92 | 13.720,77 | RA |
| 2.1.7. | Cotação | COT 01 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | T | 25,81 | 3.842,70 | BDI 1 | 4.639,29 | 119.740,07 | RA |
| 2.1.8. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1.639,39 | 2,59 | BDI 1 | 3,13 | 5.131,29 | RA |
| 2.1.9. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 3.278,78 | 1,10 | BDI 1 | 1,33 | 4.360,78 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO | CAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRADA SEDE NOVA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 06-26 (N DES.) | CAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRADA SEDE NOVA | SÃO MARTINHO/RS | 20,73% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRADA SEDE NOVA** | | | | | | | | | **537.518,18** |

SÃO MARTINHO/RS
**Local**

segunda-feira, 21 de setembro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** Marcos Luis Bamberg
**CREA/CAU:** CREA/RS 249176
**ART/RRT:** 0

MARCOS LUIS BAMBERG:56212372004
Assinado de forma digital por MARCOS LUIS BAMBERG:56212372004
Dados: 2026.09.21 07:50:30 -03'00'