CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO	SALÃO COMUNITÁRIO BARRA FUNDA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	SALÃO COMUNITÁRIO BARRA FUNDA	SÃO MARTINHO/RS	21,42%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
SALÃO COMUNITÁRIO BARRA FUNDA									**79.147,48**	
1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**10.825,29**	
1.1.			**SAPATAS PILARES**					**-**	**9.142,29**	
1.1.1.			**SAPATAS E PILARES EM CONCRETO**					**-**	**9.142,29**	
1.1.1.1.	SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	131,57	11,85	BDI 1	14,39	1.893,29	RA
1.1.1.2.	SINAPI-I	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,14	16,47	BDI 1	20,00	2,80	RA
1.1.1.3.	SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	121,57	2,50	BDI 1	3,04	369,57	RA
1.1.1.4.	SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	88,81	7,14	BDI 1	8,67	769,98	RA
1.1.1.5.	SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	3,82	18,14	BDI 1	22,03	84,15	RA
1.1.1.6.	SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	115,56	6,20	BDI 1	7,53	870,17	RA
1.1.1.7.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	116,48	7,16	BDI 1	8,69	1.012,21	RA
1.1.1.8.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	14,39	6,77	BDI 1	8,22	118,29	RA
1.1.1.9.	SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	9,44	20,99	BDI 1	25,49	240,63	RA
1.1.1.10.	SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	7,00	101,30	BDI 1	123,00	861,00	RA
1.1.1.11.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	5,00	102,16	BDI 1	124,04	620,20	RA
1.1.1.12.	SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2.000,00	0,95	BDI 1	1,15	2.300,00	RA
1.2.			**VIGA E PILAR DE FERRO**					**-**	**1.683,00**	
1.2.0.1.	SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	75,10	9,45	BDI 1	11,47	861,40	RA
1.2.0.2.	SINAPI-I	7293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	L	9,65	47,02	BDI 1	57,09	550,92	RA
1.2.0.3.	SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	9,65	23,10	BDI 1	28,05	270,68	RA
2.			**TELHADO**					**-**	**60.207,50**	
2.1.			**TESOURAS, TERÇAS, TELHAS**					**-**	**59.753,97**	
2.1.0.1.	Composição	C05	FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E IÇAMENO TESOURAS METÁLICAS COMPRIMENTO DE 24,00 METROS	UN	3,00	4.241,27	BDI 1	5.149,75	15.449,25	RA
2.1.0.2.	SINAPI-I	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	1.344,56	9,45	BDI 1	11,47	15.422,10	RA
2.1.0.3.	SINAPI-I	7293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	L	73,44	47,02	BDI 1	57,09	4.192,69	RA
2.1.0.4.	SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	22,05	23,10	BDI 1	28,05	618,50	RA
2.1.0.5.	SINAPI-I	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	361,41	47,40	BDI 1	57,55	20.799,15	RA
2.1.0.6.	Cotação	COT 03	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm de cada lado, e = 0,43mm, cor natural	M	16,00	88,60	BDI 1	107,58	1.721,28	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO	SALÃO COMUNITÁRIO BARRA FUNDA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	SALÃO COMUNITÁRIO BARRA FUNDA	SÃO MARTINHO/RS	21,42%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
SALÃO COMUNITÁRIO BARRA FUNDA									**79.147,48**	
2.1.0.7.	SINAPI-I	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1.100,00	1,16	BDI 1	1,41	1.551,00	RA
2.2.			**CONTRAVENTAMENTO**					**-**	**453,53**	
2.2.0.1.	SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	60,23	6,20	BDI 1	7,53	453,53	RA
3.			**FECHAMENTO EITÃO**					**-**	**5.055,01**	
3.1.			**TERÇAS E TELHAS**					**-**	**5.055,01**	
3.1.0.1.	SINAPI-I	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	169,00	9,45	BDI 1	11,47	1.938,43	RA
3.1.0.2.	SINAPI-I	7293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	L	8,13	47,02	BDI 1	57,09	464,14	RA
3.1.0.3.	SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	2,44	23,10	BDI 1	28,05	68,44	RA
3.1.0.4.	SINAPI-I	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	40,00	47,40	BDI 1	57,55	2.302,00	RA
3.1.0.5.	SINAPI-I	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	200,00	1,16	BDI 1	1,41	282,00	RA
4.			**FECHAMENTO PAREDE**					**-**	**3.059,68**	
4.1.			**FECHAMENTO**					**-**	**3.059,68**	
4.1.0.1.	SINAPI-I	7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	1.600,00	0,73	BDI 1	0,89	1.424,00	RA
4.1.0.2.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	4,00	100,00	BDI 1	121,42	485,68	RA
4.1.0.3.	SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.000,00	0,95	BDI 1	1,15	1.150,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MARTINHO/RS
Local

quinta-feira, 15 de outubro de 2026

Responsável Técnico
Nome: MARCOS LUIS BAMBERG
CREA/CAU: CREA/RS 249176

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO	SALÃO COMUNITÁRIO BARRA FUNDA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	SALÃO COMUNITÁRIO BARRA FUNDA	SÃO MARTINHO/RS	21,42%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
SALÃO COMUNITÁRIO BARRA FUNDA									**79.147,48**

Data

ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS LUIS BAMBERG
Data: 15/10/2026 10:00:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br