



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				Capeamento Rua Vendelino Marin e Rua Venancio Motta				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de São Martinho		São Martinho - RS	Centro					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-21	Sim	Porto Alegre / RS	Capeamento Rua Vendelino Marin e Rua Venancio Motta	26.05%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Capeamento Rua Vendelino Marin e Rua Venancio Motta									34.037,43
1.			Trecho 01 - RUA VENDELINO MARIN					-	17.380,00
1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	952,68	1,38	BDI 1	1,74	1.657,66
1.2.	COMP	01	SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 30CM DE BASE X 5CM ALTURA	M	171,50	13,24	BDI 1	16,69	2.862,34
1.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	901,23	2,05	BDI 1	2,58	2.325,17
1.4.	COMP	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO PMF, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E USINAGEM DO PRÉ MISTURADO	M3	45,06	53,53	BDI 1	67,47	3.040,20
1.5.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	247,84	1,78	BDI 1	2,24	555,16
1.6.	COMP	03	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR-2C E AGREGADO	M2	901,23	6,11	BDI 1	7,70	6.939,47
2.			TRECHO 02 - RUA VENANCIO MOTTA					-	16.657,43
2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	916,68	1,38	BDI 1	1,74	1.595,02
2.2.	COMP	01	SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 30CM DE BASE X 5CM ALTURA	M	159,70	13,24	BDI 1	16,69	2.665,39
2.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	868,77	2,05	BDI 1	2,58	2.241,43
2.4.	COMP	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO PMF, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E USINAGEM DO PRÉ MISTURADO	M3	43,44	53,53	BDI 1	67,47	2.930,90
2.5.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	238,91	1,78	BDI 1	2,24	535,16
2.6.	COMP	03	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR-2C E AGREGADO	M2	868,77	6,11	BDI 1	7,70	6.689,53

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

São Martinho - RS

Local

02 de julho de 2021

Data

Nome: Márlon Eduardo Krützmam

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS215130

ART/RRT: