

## CARTA PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS 001/2017

Município: SÃO MARTINHO RS

Nº do CT: 785000/2013/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA

Nº do SICONV: 046521/2013

Data do CT: 41584

Objeto do CT: Construção de Pavimentação e drenagem pluvial pedra poliedricas irregulares

Ministério/Órgão Gestor: MTUR

Programa/Modalidade/Ação: Apoio a projetos de infraestrutura turistica

Tipo de operação: REPASSE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
<b>TOTAL</b>							
1	M			-			
1.1	A			-			
1.1.1	C	78472					
		SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.821,00			
1.1.2	C	74209/1					
		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50			
1.2	A			-			
1.2.1	C	79473					
		CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	282,10			
1.3	A			-			
1.3.1	C	94267					
		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA EM LOCOM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	616,20			
1.3.2	C	72884					
		TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	23.978,50			
1.3.3	C	COMP 01					
		CALÇAMENTO POLIEDRICO BASALTO, MAT+MO+REJ+COM	M2	2.821,00			
1.4	A			-			
1.4.1	I	34723					
		PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,01			
1.4.2	I	34723					
		PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,50			
1.4.3	I	21148					
		TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M	M	42,50			
1.4.4	C	72947					
		SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	37,20			

1.4.5	C	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	16,56			
1.4.6	C	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1.159,20			
1.5	A		DRENAGEM PLUVIAL		-			
1.5.1	C	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	90,00			
1.5.2	C	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	75,00			
1.5.3	C	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	3,00			
1.6	A		Pavimentação de calçadas		-			
1.6.1	C	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.294,81			
1.6.2	C	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA)	M2	189,36			
1.6.3	C	COMP 03	LASTRO DE BRITA	M3	38,84			
1.6.4	C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	38,84			
1.6.5	I	37452	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1, MACHO/FEMEA, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	19,50			
1.6.6	C	COMP 02	LAJOTA DE CONCRETO 32X32CMx2,5cm esp	M2	1.294,81			

**SECRETARIA MUNIICPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

DATA

Assinatura carimbo da empresa