

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO ORÇAMENTO DESCRIMINADO	
---	--

Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ 2 cm x 3 cm SOBRE ASFALTO

Local: RUA RENATO FUHR - AVENIDA GETULIO VARGAS ATÉ A RUA ATANAGILDO DE ALMEIDA

Cidade: SÃO MARTINHO/RS

SINAPI JANEIRO/2017 NÃO DESONERADO

Data: São Martinho/RS, 5 de abril de 2017

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	Custos Unitários (R\$)			Custos Totais (R\$)		
				Material	Mão-de-obra	Unitário	Material	Mão-de-obra	Total
1	RECAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ 2 cm x 3 cm SOBRE ASFALTO								
1.1	Limpeza e Lavagem da pista com jato de alta pressão SINAPI 73806/001	1.839,89	m2	1,34	0,57	1,91	2.465,45	1.048,74	3.514,19
1.2	Pintura de ligação - para a reperfilagem RR-2C 72943	1.753,05	m²	1,34	0,18	1,52	2.349,09	315,55	2.664,64
1.3	Reperfilagem asfáltica CBUQ 2 cm compactado 72891 e 72965	87,65	ton	210,32	28,68	239,00	18.434,55	2.513,80	20.948,35
1.4	Pintura de ligação - para a capa de revestimento final - RR-2C 72943	1.753,05	m²	1,42	0,19	1,61	2.489,33	333,08	2.822,41
1.5	Revestimento asfáltico CBUQ 3 cm compactado 72891 e 72965	131,48	ton	210,32	28,68	239,00	27.652,87	3.770,85	31.423,72
1.6	Transporte Massa Asf. rodovia pavimentada ton x 70 km 72843	15.339,10	ton/Km	0,68	0,09	0,77	10.430,59	1.380,52	11.811,11
	TOTAL R\$						63.821,88	9.362,54	73.184,42