



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				Capeamento Rua Afonso Klein e Rua Selvino Atuatti				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de São Martinho		São Martinho - RS	Centro					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-21	Sim	Porto Alegre / RS	Capeamento Rua Afonso Klein e Rua Selvino Atuatti	25,57%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Capeamento Rua Afonso Klein e Rua Selvino Atuatti									67.716,29
1.			Trecho 01 - Rua Afonso Klein					-	13.003,16
1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	476,64	1,43	BDI 1	1,80	857,95
1.2.	COMP	04	SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 30CM DE BASE X 5CM ALTURA	M	135,00	25,81	BDI 1	32,41	4.375,35
1.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	436,14	2,32	BDI 1	2,91	1.269,17
1.4.	COMP	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO PMF, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E USINAGEM DO PRÉ MISTURADO	M3	21,81	58,73	BDI 1	73,75	1.608,49
1.5.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	119,94	1,87	BDI 1	2,35	281,86
1.6.	COMP	05	ADEQUAÇÃO DE MEIO-FIO EXISTENTE	M	19,19	13,42	BDI 1	16,85	323,35
1.7.	COMP	03	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR-2C E AGREGADO	M2	436,14	6,84	BDI 1	8,59	3.746,44
1.8.	COMP	06	REFORMA BOCA DE LOBO EXISTENTE	UND	1,00	430,48	BDI 1	540,55	540,55
2.			TRECHO 02 - Rua Selvino Atuatti					-	54.713,13
2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.360,08	1,43	BDI 1	1,80	4.248,14
2.2.	COMP	04	SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 30CM DE BASE X 5CM ALTURA	M	411,00	25,81	BDI 1	32,41	13.320,51
2.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.236,78	2,32	BDI 1	2,91	6.509,03
2.4.	COMP	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO PMF, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E USINAGEM DO PRÉ MISTURADO	M3	111,84	58,73	BDI 1	73,75	8.248,20
2.5.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	615,11	1,87	BDI 1	2,35	1.445,51
2.6.	COMP	05	ADEQUAÇÃO DE MEIO-FIO EXISTENTE	M	102,54	13,42	BDI 1	16,85	1.727,80
2.7.	COMP	03	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR-2C E AGREGADO	M2	2.236,78	6,84	BDI 1	8,59	19.213,94

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

São Martinho - RS

Local

27 de outubro de 2021

Data

Nome: Márlon Eduardo Krützmann

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS215130

ART/RRT: