



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO
				Capa Asfáltica Ruas Diversas
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento
Prefeitura Municipal de São Martinho		São Martinho - RS	Centro	
Data Base	Deson.	Localidade do SINAPI	Descrição do Lote	BDI 1
mai-22	Não	Porto Alegre / RS	Capa Asfáltica Ruas Diversas	21,56%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Capa Asfáltica Ruas Diversas									37.858,30
1.			Trecho 01 - RUA PEDRO ERVINO THOMAS					-	18.175,06
1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.594,23	1,73	BDI 1	2,10	3.347,88
1.2.	COMP	03	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR-2C E AGREGADO	M2	1.594,32	7,65	BDI 1	9,30	14.827,18
2.			TRECHO 02 - RUA ATANAGILDO DE ALMEIDA					-	9.375,47
2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	822,41	1,73	BDI 1	2,10	1.727,06
2.2.	COMP	03	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR-2C E AGREGADO	M2	822,41	7,65	BDI 1	9,30	7.648,41
3.			TRECHO 03 - RUA ALFREDO WERLANG					-	10.307,77
3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	904,19	1,73	BDI 1	2,10	1.898,80
3.2.	COMP	03	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR-2C E AGREGADO	M2	904,19	7,65	BDI 1	9,30	8.408,97

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

São Martinho - RS

Local

07 de julho de 2022

Data

Nome: Márlon Eduardo Krützmann

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS215130

ART/RRT: