

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	C0001	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (REF. SINAPI 97638)	M2		6,49	7,27
SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1	6,49	7,27
Composição	C0002	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO (REF. SINAPI 84084)	M2		7,18	8,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,96	20,04
Composição	C0003	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM (REF. SINAPI 87623)	M2		101,27	102,84
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14	3,81	3,81
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62	1,99	1,99
Cotação	COT001	PISO PORCELANATO, COR CINZA CLARO, POLIDO, MAIOR QUE 55X55CM	M2	1,07	65,90	65,90
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	21,57	24,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	17,96	20,04
Composição	C0004	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM (REF. SINAPI 88650)	M		16,27	16,56
Cotação	COT001	PISO PORCELANATO, COR CINZA CLARO, POLIDO, MAIOR QUE 55X55CM	M2	0,188	65,90	65,90
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,603	1,99	1,99
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,084	3,81	3,81
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	21,57	24,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031	17,96	20,04
Composição	C0005	MONTAGEM DE DRYWALL, MANUAL, PLACA DE MADEIRA E ESTRUTURA DE AÇO (REF. SINAPI 96371)	M2		11,64	12,96
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	10,0039	0,09	0,09
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,9149	0,22	0,22
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,439	19,53	22,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1098	17,96	20,04
Composição	C0006	REMOÇÃO DE TEXTURA DE SUPERFÍCIE (REF. SINAPI 84084)	M2		7,18	8,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,96	20,04
Composição	C0007	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA (REF. SINAPI 88495)	M2		1,62	1,80
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,06	1,49	1,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086	17,96	20,04
Composição	C0008	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO (REF. SINAPI 100328)	M2		38,91	39,73
SINAPI-I	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,1	29,05	29,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218	17,96	20,04
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133	21,21	23,81
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0048	21,73	24,37
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0067	20,76	23,40
Composição	C0009	LIMPEZA DE TELhado COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2		1,73	1,92
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1	1,65	1,84
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,006	14,72	14,72
Composição	C0010	PINTURA ESPECIAL DA FACHADA, LETRAS E BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COLORIDO (REF. SINAPI 95622)	M2		14,27	15,24
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2	29,36	29,36
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,309	22,72	25,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,077	17,96	20,04
Composição	C0011	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		1,87	2,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	17,96	20,04
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,006	14,72	14,72

12/09/2022

Data

 Responsável Técnico: Ismael Antonio Faggion
 CREA/CAU: RS231384