



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Martinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento Asfáltico Ruas Diversas			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 São Martinho/RS	BDI 1 29,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									675.887,38	
1.			Av. Erno Pauvels e Rua Jose Schmit					-	675.887,38	
1.1.			Pavimentação					-	670.082,77	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	400,00	BDI 1	516,56	2.324,52	RA
1.1.2.	Composição	17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	14.004,80	BDI 1	18.085,80	18.085,80	RA
1.1.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.488,75	1,74	BDI 1	2,25	12.349,69	RA
1.1.4.	Composição	26	CORREÇÃO CALÇAMENTO COM DEFORMAÇÃO ELÁSTICA	M2	22,42	32,49	BDI 1	41,96	940,74	RA
1.1.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	373,33	51,67	BDI 1	66,73	24.912,31	RA
1.1.6.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	23,50	55,39	BDI 1	71,53	1.680,96	RA
1.1.7.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	109,78	132,17	BDI 1	170,68	18.737,25	RA
1.1.8.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	570,83	2,53	BDI 1	3,27	1.866,61	RA
1.1.9.	Composição	18	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM DE BASE X 5 CM ALTURA	M	813,90	22,90	BDI 1	29,57	24.067,02	RA
1.1.10.	Composição	04	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	164,66	1.027,65	BDI 1	1.327,11	218.521,93	RA
1.1.11.	Composição	05	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	164,66	1.136,58	BDI 1	1.467,78	241.684,65	RA
1.1.12.	Composição	19	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	10.977,50	2,66	BDI 1	3,44	37.762,60	RA
1.1.13.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.185,03	0,93	BDI 1	1,20	14.622,04	RA
1.1.14.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.879,75	2,33	BDI 1	3,01	29.738,05	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	Apelido do Empreendimento			
0	0	Prefeitura Municipal de São Martinho	Capeamento Asfáltico Ruas Diversas			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-22 (DES.)	0	São Martinho/RS	29,14%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									675.887,38	
1.1.15.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.628,45	0,56	BDI 1	0,72	16.292,48	RA
1.1.16.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.511,92	1,41	BDI 1	1,82	2.751,69	RA
1.1.17.	Composição	23	EXECUÇÃO DE LOMBADA COM CBUQ COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	1,00	2.308,65	BDI 1	2.981,39	2.981,39	RA
1.1.18.	Composição	24	FIXAÇÃO GRADE BOCA DE LOBO (BL01)	UND	1,00	251,43	BDI 1	324,70	324,70	RA
1.1.19.	Composição	25	FIXAÇÃO GRADE BOCA DE LOBO (BL02)	UND	1,00	339,43	BDI 1	438,34	438,34	RA
1.2.			Sinalização					-	5.804,61	
1.2.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	10,00	132,00	BDI 1	170,46	1.704,60	RA
1.2.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,14	924,00	BDI 1	1.193,25	1.360,31	RA
1.2.3.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	25,00	70,53	BDI 1	91,08	2.277,00	RA
1.2.4.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,80	447,86	BDI 1	578,37	462,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Martinho/RS
Local
sexta-feira, 6 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Marlon Eduardo Krützmann
CREA/CAU: RS215130
ART/RRT: 0