

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Geral	a1113	ASSENTAMENTO TUBO PEAD	M		0,15	0,16
sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005000	16,53	18,58
sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005000	13,28	14,82
Geral	a1114	TUBO AÇO GALV 1 1/2" INSTALADO POÇO TUBULAR	M		36,01	37,09
sinapi	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	13,28	14,82
sinapi	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	16,53	18,58
sinapi-i	7697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	1,000000	27,07	27,07
Geral	a1115	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA	UNIDADE		1391,06	1436,76
sinapi-i	5042	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1,000000	398,57	398,57
sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	13,43	14,99
sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	16,73	18,81
sinapi	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,300000	277,34	283,88
sinapi-i	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1	294	294
sinapi-i	38057	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1	39,34	39,34
sinapi	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1	322,7	347,67
sinapi	88544	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1	72,76	78,27
sinapi-i	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	5	4,89	4,89
sinapi-i	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3	5,59	5,59
sinapi-i	38175	NUMERO / ALGARISMO PARA PORTA, TAMANHO *40* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARAFUSOS	UN	3	2,18	2,18
sinapi	72250	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,5	6,5	6,86
Geral	a1116	Portão de tela 2 folhas de abrir 2x1,80 com requadro de cantoneira 1"x1/8" (LxE) instalado	UNIDADE		506,22	540,96
sinapi-i	567	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M	M	21	5,08	5,08
sinapi-i	10928	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M2	4	7,29	7,29
sinapi	83402	ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	40,23	42,5
sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,56	18,62
sinapi	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	13,65	15,32
sinapi	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	15,74	17,66

26/02/2018

Data

Responsável Técnico:

WERNER LORENZ

CREA/CAU:

46873-D